Bohusläns museum
RAPPORT 2017:23

Avgränsningar i Nordtag

Arkeologisk förundersökning
Kastellegården 1:52
Ytterby socken, Kungälvs kommun
Johan Peterson

BOHUSLÄNS MUSEUM

Bohusläns museum
RAPPORT 2017:23

Avgränsningar i Nordtag

Arkeologisk förundersökning

Kastellegården 1:52

Ytterby socken, Kungälvs kommun

Johan Peterson

BOHUSLÄNS MUSEUM

Bohusläns museum
Museigatan 1
Box 403
451 19 Uddevalla
tel 0522-65 65 00, fax 0522-126 73
www.bohuslansmuseum.se

ISSN 1650-3368
Författare Johan Peterson
Grafisk form, layout och teknisk redigering Lisa K Larsson
Omslagsbild Foton tagna av Johan Peterson. Foto på framsida visar ängsmarken mot Ytterby 255. Foto från SV. Foto på baksida visar vattenfyllt schakt (S130) nedanför skogsbryn. Foto från N.
Tryck Bording AB, Borås 2017
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket medgivande 90.8012

Innehåll

Sammanfattning 7
Bakgrund 7
Landskapsbild 7
Syfte, metod och genomförande 7
Syfte 7
Metod och genomförande 7
Resultat 8
Ytterby 254 (tidigare benämnd BM2016:22) 8
Schakt, anläggningar och fynd 8
Kommentar 9
Ytterby 255 (tidigare benämnd BM2016:23) 10
Schakt, anläggningar och fynd 10
Kommentar 11
Ytterby 256 (tidigare benämnd BM2016:24) 12
Schakt, anläggningar och fynd 12
Kommentar 13
Ytterby 257 (tidigare benämnd BM2016:20) 13
Schakt, anläggningar och fynd 13
Kommentar 14
Ytterby 258(tidigare benämnd BM2016:25) 15
Schakt, anläggningar och fynd 15
Kommentar 15
Ytterby 259 (tidigare benämnd BM2016:21) 15
Schakt, anläggningar och fynd 15
Kommentar 16
Resultat mot undersökningsplanen 16
Antikvariskt bevarandevärde 16
Slutsats och åtgärdsförslag 17
Litteratur 18
Tekniska och administrativa uppgifter 19
Bilagor 20

Figur 1. Utsnitt Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad.



Figur 2. Utsnitt GSD-Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad. Skala 1:20 000.

Figur 3. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 7B4d/7143, med översikt över undersökningsområdet samt närliggande fornlämningar markerade. Skala 1:10 000.

Sammanfattning

Bohusläns museum har med anledning av planarbete, Detaljplan Nordtag, genomfört sex arkeologiska förundersökningar inom delar av Kastellegården 1:52, Ytterby socken i Kungälvs kommun. Förundersökningarna omfattade sex lämningar som återfanns vid den särskilda utredning som Bohusläns museum genomförde i området 2016, benämnda Ytterby 254 (tidigare benämnd BM2016:22), Ytterby 255 (tidigare benämnd BM2016:23), Ytterby 256 (tidigare benämnd BM2016:24), Ytterby 257 (tidigare benämnd BM2016:20), Ytterby 258 (tidigare benämnd BM2016:25) samt Ytterby 259 (tidigare benämnd BM2016:21). Förundersökningarna var i avgränsande syfte och samtliga lämningars utbredning har reviderats efter förundersökning.

Bakgrund

Kungälvs kommun avser att planlägga delar av Kastellegården 1:52 för nya bostäder, Detaljplan Nordtag. Kungälvs kommun har därför hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd att göra ingrepp i berörda fornlämningar och Länsstyrelsen har beslutat att förundersökningar i avgränsande syfte skall genomföras. Totalt berörs sex fornlämningar (Ytterby 254, 255, 256, 257, 258 samt 259)

Landskapsbild

En detaljerad genomgång av landskapsbilden har gjorts i samband med den arkeologiska utredningen som genomfördes under sommaren 2016 varför det i detta avseende hänvisas till denna rapport (Peterson 2017).

Syfte, metod och genomförande

Syfte

Målen för arkeologisk förundersökning är i första hand deskriptiva (planerings- och beslutsunderlag). Vid arkeologisk förundersökning krävs att ambitionsnivån är tillräckligt hög för att motsvara undersökningens syfte. Efter förundersökningen ska det vara möjligt att avgränsa fornlämningarna så att det inte råder tveksamhet om vilka fornlämningar som berörs eller inte berörs av planerad exploatering. Förutom avgränsning bör fornlämningarnas antikvariska bevarandevärde om möjligt även bedömas och redovisas.

Målgrupper för utredningen är i första hand företagare, Länsstyrelsen, andra myndigheter samt undersökare. Fynd som är relevanta för tolkningen av fornlämningen ska tillvaratas.

Metod och genomförande

Förundersökningarna skulle, enligt upprättad undersökningsplan, genomföras med sökschaktsgrävning i anslutning till respektive fornlämning. Påträffade anläggningar skulle plandokumenteras. Inmätning och, om det ansågs motiverat, tillvaratagande av fynd skulle genomföras parallellt med schaktning. För dessa skulle ansökas om fyndfördelning till Bohusläns museum. Fynden skulle under fältarbetet förvaras i låsta utrymmen. Inga vetenskapliga analyser var aktuella.

Dokumentation skulle genomföras i enlighet med sedvanlig arkeologisk praxis genom inmätning, fotodokumentation och beskrivning.

Förundersökningarna genomfördes med ett undantag. För att avgränsning av Ytterby 257 skulle vara möjlig begärdes och erhölls mer tid av Länsstyrelsen. Se vidare under kommentar till denna fornlämning nedan. Påträffade fynd omhändertogs.



Figur 4. Plankarta med samtliga grävda schakt och gamla respektive nya utbredningar av aktuella fornlämningar. Skala 1:5 000.

Resultat

Resultaten från undersökningen redovisas nedan under respektive fornlämning. Se figur 4 nedan för översikt.

Ytterby 254 (tidigare benämnd BM2016:22)

Ytterby 254 är belägen på en ytterst svag sluttning mot sydost i öppen ängsmark.

Schakt, anläggningar och fynd

5 schakt grävdes totalt vid undersökningen av Ytterby 254, uppgående till en total yta om ca 120 kvadratmeter (bilaga 1). Schaktens längd och bredd bestämdes utifrån deras placering. Vid placering av schakten togs redan grävda schakt från utredningen i beaktande. Den



Figur 5. Plankarta över Ytterby 254 med grävda schakt och påträffade anläggningar. Skala 1:400.

övergripande lagerföljden för schakten var ett 25–30 centimeter tjockt matjordslager följt av grågul lera (bilaga 1).

Schaktningen genomfördes genom att från utkant av fornlämningen gräva inåt för att se om anläggningar påträffades. I brist på övertygande sådana, beslutades en liten yta intill schaktet från utredningen öppnas upp för att eftersöka anläggningar i anslutning till de på utredningen påträffade. Se figur 5.

De anläggningar som i samband med schaktningen påträffades var totalt 14 st. Dessa bestod av bland annat 3 gropar, 5 rännor samt 1 sotfläck (bilaga 3). Fyra av dessa anläggningar delundersöktes vid dokumentation. De delundersökta anläggningarna var av så pass tveksamt slag att de inte med säkerhet kunde bedömas vara av forntida karaktär.

Fynden bestod uteslutande av flinta (se bilaga 2).

Kommentar

Då mängden fynd var så sparsam och anläggningarna var av så tveksam karaktär föreslås Ytterby 254 få status undersökt och borttagen. Därmed förordas ingen vidare undersökning om fornlämningen skulle bli påverkad av exploatering.

Figur 6. Översikt schakt 206 med gräns för anläggning 207 markerad med vitt.
Foto mot norr Johan Peterson, Bohusläns museum.

Ytterby 255
(tidigare benämnd BM2016:23)

Ytterby 255 är belägen nedanför en höjd, och invid en häll som ligger i dagen. Området ligger på en svag förhöjning som sluttar svagt mot söder och är i söder, väster samt öster omgiven av ängs-/åkermark.

Schakt, anläggningar och fynd

Vid undersökning av Ytterby 255 grävdes totalt 12 schakt till en yta om ca 230 kvadratmeter (bilaga 1). Schaktens längd och bredd anpassades utifrån deras placering. Vid placering av schakten togs redan grävda schakt från utredningen i beaktande. Den övergripande lagerföljden i schakten var ett cirka 25–35 cenitmeter tjockt matjordslager följt av en undergrund av varierande art, där lera var dominerande i åkermark och sand var dominerande i skogsmiljö (bilaga 1).

Schaktningen genomfördes genom att först avgränsa fornlämningen från väster till söder. Därefter fortsattes avgränsning från nordost till nordväst för att avslutas med avgränsning mot öster. Se figur 7 för plankarta över grävda schakt.

Påträffade anläggningar uppgick till 17 stycken bestående av 5 gropar, 4 härdar, 2 lagerrester, 1 stensättning (som tolkas utgöra grav) samt 5 stolphål (bilaga 3).



Figur 7. Plankarta över Ytterby 255 med grävda schakt och påträffade anläggningar. Skala 1:1 000.

Stensättningen, A207, bestod av relativt tätt packade stora stenar (cirka 0,15–0,5 meter stora). Därunder vidtog ett lager med mindre stenar (cirka 0,05–0,1 meter stora). Anläggningen togs ej fram i sin helhet, utan fortsätter in i schaktkanten i väster. Se figur 6 för illustration.

Fyndmaterialet bestod av flinta, kvarts, bränd lera, bergart samt keramik (se bilaga 2). Ett antal flintor var tydligt eldpåverkade. Keramiken återfanns framför allt invid A207 (stensättning) där dels enskilda skärvor återfanns, men också vad som förmodas vara ett helt kärl. Huruvida det är ett matlagningskärl eller urna går inte att bestämma utan vidare analys.

Kommentar

Fornlämningens utbredning ändrades efter förundersökning och kom att utvidgas mot framför allt norr. Utifrån topografi samt närliggande anläggningar och fynd bedöms fornlämningen fortsätta, i riktning mot ostnordost, utanför utredningsområdet i lämningens sydöstra del. Vidare undersökning förordas om fornlämningen skulle påverkas av exploatering.



Figur 8. Plankarta över Ytterby 256 med grävda schakt och påträffade anläggningar. Skala 1:1 500.

Ytterby 256
(tidigare benämnd BM2016:24)

Ytterby 256 är belägen i en svag sluttning mot nordost direkt nedanför ett större bergsparti och är i norr och öster exponerad mot ängs-/åkermarken.

Schakt, anläggningar och fynd

Antalet schakt vid undersökning av Ytterby 256 uppgick till 8 stycken, med en sammanlagd yta om cirka 220 kvadratmeter. Schaktens placering utgick från de vid utredningen grävda schakten och deras längd och bredd anpassades efter deras placering. Den övergripande lagerföljden för schakten i åkern var gråbrun/grågul siltig sand med en grågul lera som undergrund och lagerföljden för schakten i skogsmarken var en mörk brun siltig sand följt av en gulbrun siltig sand som undergrund.

Schaktningen påbörjades i fornlämningens nordnordvästra del för att avgränsa åt detta håll. Resultaten från utredningen var endast indikativa varför tydligare anläggningar eftersöktes. Avsaknaden av anläggningar i schakten bidrog till att två långschakt grävdes in i fornlämningen för att säkerställa dess utbredning. De anläggningar som framkom i dessa schakt var inte övertygande, då de bestod av diffusa mörkfärgningar i undergrunden. Däremot återfanns en härd i ett schakt grävt i fornlämningens sydvästra hörn. Vid utredningen grävdes inga schakt i skogspartiet i lämningens sydöstra del. Endast provgropar grävdes varför sökschakt nu förlades i detta område. För en översikt av grävda schakt, se figur 8.



Figur 9. Plankarta över Ytterby 257 med grävda schakt och påträffade anläggningar. Skala 1:1 600.

De påträffade anläggningarna, totalt 34 stycken, bestod av bland annat 3 gropar, 7 härdar, 5 lagerrester, 1 ränna, 2 stenpackningar samt 4 stolphål (bilaga 3). Merparten av anläggningarna återfanns i lämningens sydvästra del, och framför allt i skogspartiet strax utanför den befintliga fornlämningsgränsen mot söder.

Fyndmaterialet bestod av flinta, kvarts, bränd lera, keramik samt bergart (se bilaga 2).

Kommentar

Fornlämningens utbredning ändrades efter förundersökningen och den slogs ihop med den mot nordväst liggandes Ytterby 258. Ytterby 258 föreslås därför att utgå och överföras till Ytterby 256. Se figur 8 för illustration.

Ytterby 257 (tidigare benämnd BM2016:20)

Ytterby 257 är belägen på ett krönläge. Terrängen är kuperad och lämningen är belägen mellan två höjdpartier i norr och söder. I sydväst vidtar ett sankmarksområde och i nordost vidtar åkermark. I sydost angränsar fornlämningen mot en våtmark.

Schakt, anläggningar och fynd

Vid undersökningen av Ytterby 257 grävdes 21 schakt, till en yta om cirka 380 kvadratmeter. Schaktens placering bestämdes med hänsyn till grävda schakt från utredningen, och deras längd och bredd anpassades efter deras placering.

Figur 10. Fotografi över schakt 23 med gräns för anläggning 65 markerat i vitt. Foto mot söder Johan Peterson, Bohusläns museum.

Figur 11. Fotografi över schakt 63 med gräns för anläggning 64 markerat i vitt. Foto mot väster Johan Peterson, Bohusläns museum.

Undersökningen startades med avgränsning mot väster vidare mot nordost. Därefter fortsatte avgränsningen i fornlämningens östra del fortsättande mot söder. Avslutningsvis avgränsades fornlämningen mot norr. Figur 9 illustrerar undersökningens grävda schakt. Totalt 39 anläggningar påträffades vid undersökningen. Dessa bestod av 17 härdar, 6 lagerrester, 5 gropar, 4 stolphål, 2 rännor, 2 sotfläckar, 2 stensättningar (varav en tolkats utgöra grav) samt 1 stenpackning (som tolkats utgöra grav). Se bilaga 3 för förteckning över anläggningar. Ena stensättningen, A65, är belägen i schakt 23 och består av 0,1–0,5 meter stora stenar liggandes på berghäll. Stensättningen är ej framtagen i sin helhet och fortsätter in i schaktkanten i väster. Andra stensättningen A56 är belägen i schakt 52 och är till formen avlång med flera stenar och block, cirka 0,2–0,5 meter stora, i ytan. Ej heller denna stensättning är framtagen i sin helhet utan fortsätter ini schaktkanten i nordost. Ingen tolkning av A56 kan göras utan att dess omfattning och utbredning först fastställs. Stenpackningen, A64, är belägen i schakt 63 och består av 0,05–0,5 meter stora stenar som ligger upp mot och på en berghäll. En viss koncentration av stenar kan skönjas i dess mitt. Stenpackningen är ej framtagen i sin helhet i öster och väster. Se figur 10 och 11 för illustration av stensättningen och stenpackningen. Fyndmaterialet bestod av flinta, kvarts, keramik, bränd lera samt bergart (se bilaga 2). Ett antal flintor var tydligt eldpåverkade. Ur fyndmaterialet särskiljer sig två fynd, nämligen två tvärpilar som återfanns i A48 belägen i S47 och i S85 respektive. Tvärpilar kan generellt dateras till tidig-/mellanneolitikum.

Kommentar

Fornlämningens utbredning ändrades efter undersökning till ett område på cirka 140 × 20 meter, uppgående till en yta om cirka 11 500 kvadratmeter. Avgränsningen är bedömd utifrån påträffade anläggningar samt områdets topografi. Fornlämningen blev så pass omfattande att ytterligare tid begärdes, och erhölls, från Länsstyrelsen. Avgränsningen av denna fornlämning hade inte varit möjlig utan denna extra tid (1 arbetsdag för 2 arkeologer samt maskintid).

I fornlämningens södra del finns ett område på cirka 40 × 20 meter, som tidigare har använts som sandtäkt, där fornlämningen är skadad. I anslutning till detta område återfanns anläggningar och fynd varför fornlämningen inkluderar detta område.

I fornlämningens sydvästra del gränsar den till en våtmark med vattenspegel. Schakten närmast denna våtmark innehöll ett par härdar (samt ett par lagerrester) och våtmarksnära aktiviteter som involverade tillgång till vatten, exempelvis brukandet av ugnar och/eller metallarbeten skall därför inte uteslutas. Vidare använd-

ning av våtmarken kan vara av rituell karaktär, då det i närområdet återfanns vad som tolkats som åtminstone 2 gravar. Utbredningen har därför kommit att innefatta hela området fram till, och en bit ut i, denna våtmark och hänsyn bör tas till dess möjliga användningsområden vid en eventuell vidare undersökning.

Ytterby 258 (tidigare benämnd BM2016:25)

Ytterby 258 är belägen invid ett par impediment i ängs-/åkermark. Mot söder återfinns en mindre bergsknalle och mot väster återfinns skogsmark och ett 50-tal meter in i skogen vidtar en våtmark. Inom lämningen återfinns ett par mindre impediment där hällar syns i dagen.

Schakt, anläggningar och fynd

Förundersökningen av Ytterby 258 genomfördes genom att 9 stycken schakt av varierande längd och djup grävdes. Schaktens placering utgick från det grävda schaktet från utredningen och deras längd och bredd anpassades efter placering. Schaktens yta uppgick till omkring 250 kvadratmeter. Se bilaga 3 för detaljer.

Undersökningen startade med avgränsning av fornlämningen mot norr, fortsatt med avgränsning mot söder och sydost. Avslutningsvis avgränsades lämningen mot öster och nordost.

Totalt 14 anläggningar påträffades, bestående av 4 härdar, 3 gropar, 3 lagerrester, 2 stolphål samt 2 svårdefinierade anläggningar (se bilaga 3).

Fyndmaterialet bestod av flinta (ett antal eldpåverkade), kvarts, keramik, bränd lera samt bergart (se bilaga 2).

Kommentar

Fornlämningens utbredning ändrades efter förundersökningen och den slogs ihop med den mot sydost liggandes Ytterby 256. Ytterby 258 föreslås därför att utgå och överföras till Ytterby 256. Se figur 8 ovan för illustration.

Ytterby 259 (tidigare benämnd BM2016:21)

Ytterby 259 är belägen i en flack skyddad slänt mot sydväst. Lämningen är mer eller mindre omgiven av hällar utom i sydost. Lämningens nordvästsida vetter mot en dalgång vilken i forntiden varit ett sund. Platsen är

Figur 12. Fotografi över schakt 77 med gräns för anläggning 348 markerat i vitt. Foto mot norr Johan Peterson, Bohusläns museum.

bevuxen med flera större tallar men är annars en relativt öppen yta.

Schakt, anläggningar och fynd

I samband med undersökning av Ytterby 259 grävdes totalt 9 schakt av varierande längd och bredd (figur 13 samt bilaga 3). Placering av schakten gjordes med hänsyn till de på utredningen grävda provgroparna.

Fornlämningen avgränsades med början i sydväst vidare mot norr. Därefter avgränsades den mot väster och söder.

Vid undersökningen påträffades totalt 6 anläggningar, bestående av 4 stolphål, 1 grop, 1 härd, 1 ränna, 1 röjningsröse samt 1 stensättning (som tolkats utgöra grav). Se



Figur 13. Plankarta över Ytterby 259 med grävda schakt och påträffade anläggningar. Skala 1:600.

bilaga 3 för förteckning över anläggningarna. Stensättningen, A348, är belägen i schakt 77 och består av cirka 0,1–0,55 meter stora stenar liggandes i minst två lager. Vissa koncentrationer kan skönjas inom anläggningen. Stensättningen är ej framtagen i sin helhet och går in i schaktkanten i väster och öster. Se figur 12 för illustration.

Fyndmaterialet bestod av flinta och kvarts (se bilaga 2).

Kommentar

Efter avslutad undersökning ändrades utbredningen till ett cirka 45×20 meter stort område, uppgående till omkring 650 kvadratmeter.

Resultat mot undersökningsplanen

Målsättningarna med undersökningen får med hänvisning till ovanstående rubriker *Syfte, metod och genomförande* och *Resultat* anses vara uppfyllda. Utan den extra tid som begärdes och erhölls av Länsstyrelsen hade dessa inte kunnat uppfyllas till fullo.

Antikvariskt bevarandevärde

Samtliga undersökta fornlämningar, förutom Ytterby 254, bedöms ha ett högt antikvariskt bevarandevärde. De är helt eller delvist belägna i relativt orörd skogsmark och har därmed inte utsatts för åverkan från brukandet

av jorden. Undantaget är ett område inom Ytterby 257 som tidigare använts som sandtäkt och som därmed förstört fornlämningen inom detta område (se figur 9 ovan) samt den anlagda cykel-/rid-/gångstig som går genom fornlämningen. Inte alltför lång bort (cirla 700 meter österut) återfinns det stora, med sina 120 gravar, gravfältet Porten/Smällen. Då det inom de nu undersökta fornlämningarna återfanns gravar, är det inte osannolikt att de har en koppling till Porten/Smällen och då landskapet är snarlikt på de båda platserna kan det tänkas att Nordtag är en del av ett större sammanhängande grav- och boplatsområde som är beläget i den lilla dalgång som sträcker sig från Ytterby 22 till Nordtag. Ytterby 254, den fornlämning som är helt belägen i åkermark, bedöms ha lågt antikvariskt bevarandevärde då undersökningen visar att den är mycket påverkad av jordbruk genom seklerna.

Slutsats och åtgärdsförslag

Förundersökningarna resulterade i en revidering av tidigare underlag, främst avgränsning, men även i viss mån lämningarnas karaktär. Ytterby 254 har efter undersökning bedömts inneha en så pass tveksam vetenskaplig potential att den förordas klassificeras såsom undersökt och borttagen. Därmed förordas ingen vidare undersökning vid eventuell exploatering. Ytterby 255 har ökat i omfattning, framför allt mot norr och betecknas som ett grav- och boplatsområde. Ytterby 256 och 258 slås efter undersökningen ihop till Ytterby 256 och dess utbredning justeras något, framför allt mot sydväst. Ytterby 257 utvidgas mot norr och söder och är betecknad grav- och boplatsområde. Slutligen har Ytterby 259 förskjutits något mot sydost och betecknas också den som grav- och boplatsområde. Samtliga undersökta lämningar är att betrakta som avgränsade. Vidare undersökning krävs för att utreda lämningarnas komplexitet, karaktär och kronologi.

Lämningarnas nya utbredningar har inrapporterats till FMIS.

Litteratur

Tryckta källor

Peterson, J. 2017. *Utredning i Nordtag. Arkeologisk utredning Kastellegården 1:52, Ytterby socken, Kungälvs kommun*. Bohusläns museum. Rapport 2017:10.

Otryckta källor

FMIS, Digitala Fornminnesregistret. Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Tillgänglig digitalt: http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/

Tekniska och administrativa uppgifter

Bohusläns museum dnr:	17/0014
Bohusläns museum pnr:	17003
Lst Dnr:	431-42924-2016
Län:	Västra Götalands län
Kommun:	Kungälv
Socken:	Ytterby
Fastighet:	Kastellegården 1:52
Uppdragsgivare:	Kungälvs kommun
Ansvarig institution:	Bohusläns museum
Projektansvarig:	Johan Peterson
Fornlämningsnr:	Ytterby 254, 255, 256, 257, 258, 259
Ek. karta:	7B4d/7143
Läge:	X 6417181 Y 316100
Meter över havet:	Ca 30–45 m ö.h.
Koordinatsystem:	Sweref 99 TM
Höjdsystem:	RH2000
Projektgrupp:	Johan Peterson, Joakim Åberg
Konsulter:	Björsgårds entreprenad
Fältarbetstid:	2017-04-12--05-02
Arkeologtimmar: 64	
Undersökt yta:	Ca 60 000 m^2
Arkiv:	Bohusläns museums arkiv
Fynd:	Fynden förvaras interimistiskt hos Bohusläns museum. Ytterby 254: UM nr 29606, Ytterby 255: UM nr 29607, Ytterby 256: UM nr 29608, Ytterby 257: UM nr 29609, Ytterby 258: UM nr 29610, Ytterby 29611: UM nr 29611

Bilagor

Bilaga 1. Schakttabell

Bilaga 2. Fyndtabell

Bilaga 3. Anläggningstabell

Bilaga 4–10. Kartor med benämning över samtliga grävda schakt och påträffade anläggningar. Varierande skalor.

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/Tjocklek (m)	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
1	Ytterby 257	Schakt	8,50	2,00		10	Flertal anläggningar, lager och härdar etc. Fynd av flinta och kvarts.	0-0,2 torv och matjord; 0,2-0,3 mörkgrå sand; 0,3-0,46 brun sand; 0,46 - gulbrun ngt grusig sand.
11	Ytterby 257	Schakt	4,00	2,00	0,50			0-0,05 förna; 0,05- brun sand, grågul siltig sand.
12	Ytterby 257	Schakt	3,50	2,50				
13	Ytterby 257	Schakt	2,50	2,00	0,35			0-0,05 förna; 0,05-0,25 brun sand; 0,25-0,3 grå siltig sand; 0,3- grågul siltig sand.
23	Ytterby 257	Schakt	10,00	2,00	0,30			0-0,05 förna; 0,05-0,3 mörk brun sand. Häll i mitten av schaktet.
30	Ytterby 257	Schakt	5,00	2,00	0,35	24		0-0,05 förna; 0,05-0,3 mörk brun sand; 0,3- ljus brun sand.
34	Ytterby 257	Schakt	8,00	2,00	0,70	334	Kulturlager och minst 2 anläggningar, även fynd av flinta och kvarts. Härdar mitt i lager. Lager endast delvis borttaget.	0-0,3 torv och svartbrun ngt siltig sand; 0,3-0,35 brun sand; 0,35-0,55 mörkgrå sand med kol, sot och skärvig sten (kulturlager); 0,55-0,67 Svartgrå sand med inslag av kol och sot; 0,67- ljusbrun sand
37	Ytterby 257	Schakt	7,00	2,00	0,35	45		0-0,05 förna; 0,05-0,3 mörk brun sand; 0,3- ljus brun siltig sand.
47	Ytterby 257	Schakt	5,50	2,00	0,44	49	1 anläggning och fynd av flinta. Sandig undergrund.	0-0,2 torv och svart silt; 0,2-0,32 brunsvart silt; 0,32-0,42 grå sand; 0,42 brungul till grå lätt stenig sand
51	Ytterby 257	Schakt	3,00	2,50	0,40		Mindre stensamling mot häll i NV kant, annars tomt.	0-0,2 torv och svart silt; 0,2-0,28 mörkgrå sand; 0,28-0,34 grå sand; 0,34 - brungul stenig grusig sand
52	Ytterby 257	Schakt	11,00	3,50	0,30	331	Flera anläggningar i schakt. Fynd av flinta och enstaka keramik. Fin undergrund.	0-0,2 torv och svartbrun silt; 0,2-0,28 svart sandig silt; 0,28 - brungul till brun sand.
58	Ytterby 257	Schakt	3,00	2,50	0,40		Sandigt men inga anläggningar eller fynd.	0-0,2 torv och svart silt; 0,2-0,28 Svartbrun sand; 0,28-0,38 grå sand; 0,38 - grå till brungul sand

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/Tjocklek (m)	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
59	Ytterby 257	Schakt	5,00	2,00	0,30			0-0,05 förna; 0,05-0,3 mörk brun sand; 0,3- brungrå siltig sand. Stenförekomst i NV. kopplat till A64 i S63?
60	Ytterby 257	Schakt	6,00	2,00	0,35	21		0-0,05 förna; 0,05-0,2 mörkbrun sand; 0,2-0,35 grå siltig sand; 0,35- grågul siltig sand.
63	Ytterby 257	Schakt	6,00	2,50	0,15			0-0,05 förna; 0,05-0,15 mörk brun sand. I NO något djupare (ca 0,2 m) och häll tar vid i botten. Beläget i en svag lutning i en liten förhöjning i landskapet.
66	Ytterby 259	Schakt	7,00	2,20	0,55	68	Enstaka fynd. Stenig morän utan tydliga lager eller fyndnivåer.	0-0,33 torv och svartbrun silt; 0,33-0,5 stenig grusig och ngt lerig silt; 0,5 - brun grovgrusig sand.
69	Ytterby 259	Schakt	2,50	2,00	0,40		Stenigt grusig och sandig undergrund, dock inga anläggningar eller fynd.	0-0,25 torv och svartbrun sandig silt; 0,25-0,35 grå grusig sand; 0,35 - brungul stenig grusig sand.
70	Ytterby 259	Schakt	3,00	2,20	0,40	370	Enstaka fynd av flinta och förekomster av skärvig sten. Utkant av boplats.	0-0,2 torv och rötter; 0,2-0,35 grå ljusgrå flammig sand; 0,35 - brun till gulbrun sand.
71	Ytterby 259	Schakt	3,50	2,00	0,47	76	3 anläggningar. Relativt svaga men klart urskiljbara. Fynd av flinta.	0-0,26 torv och ljusgrå sand; 0,26-0,36 brun sand; 0,36-0,42 grå sand, ev ngt brun; 0,42 - brungul lätt grusig sand.
77	Ytterby 259	Schakt	9,00	2,00	0,30	349		0-0,05 förna; 0,05-0,25 brun siltig sand; 0,25- brun sand.
80	Ytterby 257	Schakt	5,00	2,00	0,30	340		0-0,05 förna; 0,05-0,3 mörk brun sand; 0,3- ljus brun siltig sand.
82	Ytterby 259	Schakt	10,00	2,00	0,50	346		0-0,05 förna; 0,05-0,5 brun sand; 0,5- grå siltig sand. Området har med största sannolikhet odlats i historisk tid. Detta märks på schaktdjupet med 0,3 m i norr (uppslänt) och 0,6 m i S (nedslänt).
83	Ytterby 259	Schakt	5,00	2,00	0,35			0-0,05 förna; 0,05-0,3 mörk brun sand; 0,3- brun grusig sand. Ganska stenig/ grusigt i schaktet.

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/Tjocklek (m)	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
84	Ytterby 257	Schakt	3,00	2,00	0,35			0-0,05 grästorv; 0,05-0,3 matjord; 0,3- grågul lera.
85	Ytterby 257	Schakt	23,50	3,00	0,35	86	An mot häll i S. Häll i dagen i V del av schakt. Sandigt mellan och kring häll, samt i Ö del. Fynd av flinta och kvarts, även tvärpil.	0-0,3 torv och matjord; 0,3 - brungul sand
91	Ytterby 258	Schakt	7,00	2,00	0,26	96	3 anläggningar i S. Även sentida dike.	0-0,2 torv och matjord; 0,2 - brun till gulbrun grusig sand, gul lera i N.
97	Ytterby 258	Schakt	8,00	2,00	0,35			0-0,05 förna; 0,05-0,3 matjord; 0,3- gulgrå lera.
99	Ytterby 258	Schakt	8,50	2,00	0,26		Utkanten av boplats.	0-0,25 torv och svartbrun silt; 0,25 - brungul lera
100	Ytterby 258	Schakt	6,50	2,20	0,45	128	Schakt täcks nästan helt av anläggningar. Strax intill häll i S.	0-0,3 torv och matjord; 0,3-0,36 svartbrun siltig sand; 0,36-0,42 grå grusig sandig silt; 0,42 - gulbrun ngt siltig sand
101	Ytterby 258	Schakt	22,00	2,00	0,35	110	Flera anläggningar i schakt. I Ö fanns mörkare lager med fläckvisa inslag av kol. Osäkert om anläggning eller ej. Dock relaterat till övriga anläggningar och våtmarken direkt i Ö.	I V: 0-0,3 torv och matjord; 0,3 - brungul siltig sand. I Ö: 0-0,32 torv och matjord; 0,32-0,41 grå silt; 0,41 - grågul silt
112	Ytterby 258	Schakt	8,00	2,00	0,30			0-0,05 förna; 0,05-0,25 brun siltig sand (matjord); 0,25- gulgrå lera
113	Ytterby 258	Schakt	12,00	2,00	0,32	116	2 anläggningar i schakt. Lager tunnare i V, ökar i tjocklek åt Ö. Bruksväg genom V del av schakt och genom del av härd.	0-0,3 torv och matjord; 0,3 - gul siltig sand
118	Ytterby 256	Schakt	2,50	2,00	0,45	172		0-0,1 förna; 0,1-0,3 mörk brun siltig sand; 0,3-0,4 brun siltig sand; 0,4- gulbrun siltig sand (fyndförande).
121	Ytterby 256	Schakt	37,00	2,00	0,45	124		0-0,05 grästorv; 0,05-0,3 matjord; brungrå siltig sand. Lera i norra och södra delen av schaktet. Sand däremellan.

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/Tjocklek (m)	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
130	Ytterby 256	Schakt	35,00	2,00	0,40	155		0-0,05 grästorv; 0,05-0,3 matjord; grå-gul siltig sand. Den södra halvan av schaktet består av siltig sand, den norra av grågul lera.
140	Ytterby 256	Schakt	2,50	2,00	0,85	141	Fynd av flinta.	0-0,3 förna och brunsvart sandig silt; 0,3-0,42 gråbrun sandig silt; 0,42-0,81 flammig Brun-brungrå-brungul siltig sand0, 0,81 - ljus brungul hårt packad sand
142	Ytterby 256	Schakt	4,50	3,00	0,50	146		0-0,15 förna; 0,15-0,3 gråbrun siltig sand; 0,3- 0,4 flammig brun sand; 0,4- ljus brun siltig sand
148	Ytterby 256	Schakt	8,00	2,00	0,25	150		0-0,05 grästorv; 0,05-0,25 matjord; 0,25- gulgrå lera.
156	Ytterby 258	Schakt	19,00	2,00	0,30	159		0-0,05 grästorv; 0,05-0,25 matjord; 0,25- gulgrå lera. Något brunare under-grund i V delen av schaktet.
166	Ytterby 256	Schakt	5,00	2,00	0,70	167		0-0,05 förna; 0,05-0,2 mörkbrun siltig sand; 0,2-0,5 ljusbrun siltig sand; 0,5- gulbrun siltig sand varvad med ljusbrun siltig sand.
173	Ytterby 256	Schakt	12,00	2,00	0,35	366		0-0,05 förna; 0,05-0,3 mörk brun sand; 0,3- brun smågrusig sand
174	Ytterby 255	Schakt	8,00	2,00	0,30	177		0-0,05 grästorv; 0,05-0,25 matjord; grå-gul sandig silt.
179	Ytterby 255	Schakt	19,00	2,00	0,50	184		0-0,05 grästorv; 0,05-0,35 matjord; 0,35-0,45 svartbrun siltig sand; 0,45- grågul siltig sand
185	Ytterby 255	Schakt	7,00	2,00	0,30	186		0-0,05 grästorv; 0,05-0,25 matjord; 0,25- gulgrå lera
187	Ytterby 255	Schakt	4,00	2,00	0,25			0-0,05 grästorv;0,05-0,25 matjord; 0,25- gulgrå lera
188	Ytterby 255	Schakt	6,00	2,00	0,30			0-0,05 grästorv; 0,05-0,3 matjord; 0,3- grågul lera.

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/Tjocklek (m)	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
189	Ytterby 255	Schakt	6,50	2,40		190	Inga anläggningar eller fynd.	0-0,32 torv och matjord; 0,33 - brungul silt lera.
191	Ytterby 255	Schakt	8,00	2,20	0,33	194	2 anläggningar i schakt. Silt och lera som undergrund, Något sand-blandad i N.	0-0,25 torv och matjord; 0,25 - brungul silt lera.
195	Ytterby 255	Schakt	22,50	2,00	0,35	200	Flera anläggningar i schakt, dock endast i N och i mer sandig del av schaktet. I större delen av schaktet åt S finns lera.	0-0,32 torv och matjord; 0,32 - gul lera och gråbrun sand
201	Ytterby 255	Schakt	3,00	2,00	0,30	203		0-0,05 förna; 0,05-0,3 brun siltig sand; 0,3- grågul sandig silt. Fynd av flinta och keramik.
206	Ytterby 255	Schakt	7,00	4,00	0,30	209		0-0,05 grästorv; 0,05-0,25 brun siltig sand; 0,25- gråbrun siltig sand.
214	Ytterby 255	Schakt	6,00	2,00	0,30	217		0-0,05 grästorv; 0,05-0,25 brun siltig sand; 0,25- brun något grusig sand.
230	Ytterby 254	Schakt	7,00	2,00	0,45	248		0-0,05 grästorv; 0,05-0,35 matjord; 0,35- grågul lera.
231	Ytterby 254	Schakt	13,00	2,00	0,30	249		0-0,05 grästorv; 0,05-0,25 matjord;0,25-gulgrå lera. Ett par flintno-duler i schaktet.
232	Ytterby 254	Schakt	10,00	2,00	0,35	247		0-0,05 grästorv; 0,05-0,25 matjord; 0,25- gulgrå lera
233	Ytterby 254	Schakt	9,00	2,00	0,25			0-0,05 grästorv; 0,05-0,25 matjord; 0,25-gulgrå lera
234	Ytterby 254	Schakt	10,50	4,00	0,38	276	Flera anläggningar, rännor mm. Merparten sentida, men fåtal be-döms vara förhistoriska. Fynd av flinta.	0-0,30 torv och matjord; 0,30-0,36 Svartbrun silt lera; 0,36 - brungul lera.
235	Ytterby 255	Schakt	12,50	2,50	0,40	246	Intill gärdesgård vid mycket fin platå och boplatsläge i Ö. Flera an-läggningar och fynd av flinta, kvarts mm, däribland enstaka flathugget material. Fin sandig och lätt gru-sig undergrund överlag, något mer grusig och lösare sand längst i S.	0-0,25 torv och mörkbrun ngt siltig sand; 0,25-0,36 mörkbrun stenig grusig sand; 0,36 - gul/brungul sand.

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/Tjocklek (m)	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
285	Ytterby 258	Schakt	22,00	2,00	0,50	286	Flera diken i schakt. Enstaka fynd av flinta.	0-0,0,3 torv och matjord; 0,3-0,41 grå ngt sandig silt; 0,41 - gul siltig lera.
300	Ytterby 257	Schakt	8,00	2,00	0,35	312		0-0,05 förna; 0,05-0,3 brun sand; 0,3-0,35 brun grusig sand; 0,35- brun grusig sand. Anläggningarna framkom under ett lager av brun grusig sand.
325	Ytterby 257	Schakt	14,00	2,00	0,35		Inga anläggningar eller fynd.	0-0,15 torv; 0,15-0,34 svart silt; 0,3 - gul sandig silt.
341	Ytterby 257	Schakt	4,00	2,00	0,30	356		0-0,05 förna; 0,05-0,3 mörk brun sand; 0,3- brun grusig sand.
373	Ytterby 257	Schakt	9,00	2,00		378	3 anläggningar och mer enstaka fynd av flinta. Stenigt med svart silt, brun sand i S.	0-0,17 torv och svart silt; 0,17-0,23 mörkbrun sandig silt; 0,23- brungul stenig grusig sand.
380	Ytterby 257	Schakt	3,00	2,00			Inga anläggningar eller fynd.	0-0,3 torv och svart silt; 0,3- grå sand.
403	Ytterby 259	Schakt	6,00	2,00		371		0-0,05 förna; 0,05-0,3 mörk brun sand; 0,3- brun grusig sand.
404	Ytterby 259	Schakt	3,50	2,50	0,65		Stenigt med silt första 0,5 m. Därunder brungul sand med inslag av skärvig sten. Denna troligen dock resultat av frostsprängning. Fynd av en bit kvarts	0-0,25 torv och mörkbrun silt; 0,25-0,55 stenig blockig och ngt torvig silt; 0,55- brungul stenig sand.

Fyndnummer	Kontext	Schakt	Material	Antal	Avslag	Avfall	Antal eldpåverkade	Tvärpil	Övrig/osäker/obestämbar	Fornlämning
9	A8	S1	Flinta	3		2			1	Ytterby 257
10	S1	S1	Flinta	12	3	8	1		1	Ytterby 257
20	S60	S60	Keramik							Ytterby 257
21	S60	S60	Flinta	5	1	4	1			Ytterby 257
22	S60	S60	Kvarts	1					1	Ytterby 257
24	A31	S30	Keramik							Ytterby 257
25	S80	S80	Keramik							Ytterby 257
42	A41	S37	Bränd lera							Ytterby 257
43	A41	S37	Flinta	1		1				Ytterby 257
44	A41	S37	Keramik							Ytterby 257
45	A38	S37	Flinta			2	1			Ytterby 257
46	A40	S37	Flinta	2		2				Ytterby 257
49	A48	S47	Flinta	8	5	2		1		Ytterby 257
50	S47	S47	Kvarts	1					1	Ytterby 257
54	A53	S52	Flinta	2	1	1				Ytterby 257
55	A56	S52	Flinta	1	1		1			Ytterby 257
75	A74	S71	Flinta	3		3				Ytterby 259
76	A72	S71	Flinta	6	2	4				Ytterby 259
86	S85	S85	Flinta	1				1		Ytterby 257
87	S85	S85	Flinta	1		1				Ytterby 257
88	S85	S85	Bergart	2					2	Ytterby 257
89	S85	S85	Flinta	2	1	1				Ytterby 257
90	S85	S85	Kvarts	1					1	Ytterby 257
96	A92	S91	Kvarts	2					2	Ytterby 258
106	S101	S101	Flinta							Ytterby 258

Fyndnummer	Kontext	Schakt	Material	Antal	Avslag	Avfall	Antal eldpåverkade	Tvärpil	Övrig/osäker/obestämbar	Fornlämning
107	S101	S101	Flinta	9	5	4	1			Ytterby 258
108	S101	S101	Bränd lera							Ytterby 258
109	S101	S101	Kvarts	1					1	Ytterby 258
110	A103	S101	Flinta	8	8					Ytterby 258
111	A103	S101	Flinta	1		1				Ytterby 258
115	A114	S113	Flinta	1		1				Ytterby 258
116	A117	S113	Flinta	3	1	2	1			Ytterby 258
127	A126	S100	Flinta	2	2					Ytterby 258
128	A125	S100	Flinta	7	2	5	1			Ytterby 258
129	A125	S100	Kvarts	2					2	Ytterby 258
146	A145	S142	Flinta	1		1				Ytterby 256
147	A145	S142	Kvarts	1					1	Ytterby 256
150	S148	S148	Flinta	2		2				Ytterby 256
155	S130	S130	Flinta	4	1	3	1			Ytterby 256
159	S156	S156	Flinta	1		1				Ytterby 258
160	A158	S156	Flinta	3	1	2	1			Ytterby 258
161	S156	S156	Flinta	2	2					Ytterby 258
162	A163	S156	Flinta	1	1					Ytterby 258
164	S156	S156	Keramik							Ytterby 258
165	S156	S156	Flinta	2		2				Ytterby 258
167	S166	S166	Flinta	6	4	2				Ytterby 256
168	S166	S166	Kvarts	3					3	Ytterby 256
171	A170	S118	Flinta	10	5	5				Ytterby 256
172	A169	S118	Flinta	3		3				Ytterby 256
177	S174	S174	Flinta	4	2	2				Ytterby 255

Fyndnummer	Kontext	Schakt	Material	Antal	Avslag	Avfall	Antal eldpåverkade	Tvärpil	Övrig/osäker/obestämbar	Fornlämning
178	S174	S174	Flinta	3	1	2				Ytterby 255
182	A219	S179	Flinta	4	1	3				Ytterby 255
183	S179	S179	Flinta	2	1	1				Ytterby 255
184	S179	S179	Kvarts	2					2	Ytterby 255
186	S185	S185	Flinta	2		2				Ytterby 255
190	S189	S189	Flinta	3	1	2	1			Ytterby 255
194	S191	S191	Flinta	1		1				Ytterby 255
199	S195	S195	Kvarts	1					1	Ytterby 255
200	S195	S195	Flinta	4		4	2			Ytterby 255
203	S201	S201	Keramik							Ytterby 255
204	S201	S201	Flinta	2	1	1				Ytterby 255
205	A202	S201	Flinta	1		1				Ytterby 255
208	A207	S206	Flinta	1		1				Ytterby 255
209	A207	S206	Flinta	4	1	3	1			Ytterby 255
210	A207	S206	Keramik							Ytterby 255
211	A213	S206	Keramik							Ytterby 255
212	A213	S206	Bränd lera							Ytterby 255
217	S214	S214	Flinta	2	1	1				Ytterby 255
242	A241	S235	Flinta	2	2					Ytterby 255
243	A241	S235	Kvarts	3					3	Ytterby 255
244	A241	S235	Bergart	1					1	Ytterby 255
245	A239	S235	Flinta	4	1	3				Ytterby 255
246	A237	S235	Flinta	1		1				Ytterby 255
247	S232	S232	Flinta	3	2	1				Ytterby 254
248	S230	S230	Flinta	1		1				Ytterby 254

Fyndnummer	Kontext	Schakt	Material	Antal	Avslag	Avfall	Antal eldpåverkade	Tvärpil	Övrig/osäker/obestämbar	Fornlämning
249	S231	S231	Flinta	2	1	1				Ytterby 254
275	S234	S234	Flinta	3	2	1				Ytterby 254
276	S234	S234	Flinta	1		1				Ytterby 254
286	S285	S285	Flinta	1		1				Ytterby 258
287	S285	S285	Kvarts	1					1	Ytterby 258
288	S285	S285	Flinta	1		1				Ytterby 258
310	S300	S300	Flinta	2		2				Ytterby 257
311	S300	S300	Keramik							Ytterby 257
312	S300	S300	Kvarts	1					1	Ytterby 257
313	A305	S300	Flinta	1	1					Ytterby 257
314	A303	S300	Bränd lera							Ytterby 257
315	A302	S300	Keramik							Ytterby 257
316	A309	S300	Bränd lera							Ytterby 257
320	S101	S101	Kvarts						1	Ytterby 258
330	S47	S47	Flinta	1		1				Ytterby 257
331	S201	S201	Flinta	1	1					Ytterby 255
332	S201	S201	Keramik							Ytterby 255
334	S34	S34	Flinta	5	1	4				Ytterby 257
336	A6	S1	Flinta	1	1					Ytterby 257
338	A8	S1	Flinta	2		2				Ytterby 257
339	A8	S1	Kvarts	3					3	Ytterby 257
340	S80	S80	Flinta	5	2	3				Ytterby 257
346	S82	S82	Flinta	1		3				Ytterby 259
349	A348	S77	Flinta	1		1				Ytterby 259
350	A348	S77	Flinta	9	1	8				Ytterby 259

Fyndnummer	Kontext	Schakt	Material	Antal	Avslag	Avfall	Antal eldpåverkade	Tvärpil	Övrig/osäker/obestämbar	Fornlämning
351	S77	S77	Flinta	3		3				Ytterby 259
355	S341	S341	Kvarts	1					1	Ytterby 257
356	S341	S341	Flinta	4		4	2			Ytterby 257
361	A357	S173	Flinta	1		1				Ytterby 256
362	A357	S173	Flinta	1		1				Ytterby 256
363	A360	S173	Kvarts	2					2	Ytterby 256
364	S173	S173	Flinta	1		1				Ytterby 256
365	A358	S173	Flinta	5	2	3				Ytterby 256
366	A360	S173	Flinta	7	2	5				Ytterby 256
370	S70	S70	Flinta	1	1					Ytterby 259
371	S403	S403	Flinta	3	2	1				Ytterby 259
372	S403	S403	Flinta	1	1					Ytterby 259
377	S373	S373	Flinta	4	2	2				Ytterby 257
378	S373	S373	Flinta	3	2	1				Ytterby 257
378	S373	S373	Flinta	5	5					Ytterby 257
379	S373	S373	Kvarts	1					1	Ytterby 257

Bilaga 3. Anläggningstabell

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Undertyp	Stratigrafiskt över	Stratigrafiskt under	Stratigrafiskt lika med	Undersökt andel i %	Undersökningsmetod	Längd (m)	Bredd (m)
2	Ytterby 257	Lager						Okulär	2,2	0,85
3	Ytterby 257	Grop						Okulär	0,8	0,6
4	Ytterby 257	Lager						Okulär	0,3	0,2
5	Ytterby 257	Lager						Okulär	0,85	0,35
6	Ytterby 257	Stolphål						Okulär	0,34	0,3
7	Ytterby 257	Lager						Okulär	3	0,9
8	Ytterby 257	Härd						Okulär	2	1
14	Ytterby 257	Stolphål					50	Hacka	0,25	0,25
31	Ytterby 257	Härd						Okulär	2,1	1,2
32	Ytterby 257	Sotfläck						Okulär	0,7	0,5
33	Ytterby 257	Sotfläck						Okulär	0,45	0,4
34	Ytterby 257	Härd						Okulär	0,7	0,6
35	Ytterby 257	Härd						Okulär	0,65	0,85
36	Ytterby 257	Härd						Okulär		
38	Ytterby 257	Härd						Okulär	1,7	1,6
39	Ytterby 257	Stolphål						Okulär	0,4	0,4

Djup/Tjocklek (m)	Form i plan	Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
	Oregelbunden		Sand	Mörkgrå		Tydlig mot undergrund. Inslag av kol i yta. Även mindre inslag av skärvig och skörbränd sten. In i schaktkant åt S och Ö.	Tolkning oklar. Sten och kol pekar mot ev härd.
	Oregelbunden		Sand	Grå		Relativt tydlig mot undergrund. In i schaktkant åt S.	
	Oval		Sand	Grå		Relativt svag mot undergrund och sannolikt tunn.	
	Annan		Sand	Grå		Avlång, relativt tydlig mot undergrund. Ev del eller rest av ränna?	
	Oval		Sand	Grå	336	Relativt tydlig mot undergrund. Fynd av flinta.	
	Oregelbunden		Sand	Mörkgrå	337	Tydlig. Inslag av kol, skärvsten och skörbränd sten i yta. In i schaktkant åt N. Fynd av flinta.	Kan vara en härd.
	Oregelbunden		Sand	Mörkgrå	338	Tydlig. Relativt rikligt med sten i yta, även skörbränd. Enstaka kol och fynd av flinta. In i schaktkant åt V.	
0,13	Rund	U	Sand	Mörk brun			
	Annan		Sand	Brun sotig	24	Härd med fynd av bränd lera och keramik. Sotig sand.	Går in i schaktet i V.
	Oval		Sand	Sotig		Sotfläck eller liten härd.	
	Rund		Sand	Mörk brun sotig		Sotfläck med inslag av små, små bitar bränd lera.	
	Annan		Sand	Sotig		Trolig härd.	Går in i schaktkanten i N och V.
	Oregelbunden		Sand	Mörkgrå		Tydlig, ej helt framtagen och in i schaktkant åt N och Ö. Flertal skärvsten i yta, även sot och kol.	Fynd av flinta.
	Oregelbunden		Sand	Mörkgrå		Större anläggning, rikligt med sten och skärvig sten i yta. Även kol och sot. Endast avgränsad åt S och N. In i schaktkant åt Ö, under kulturlager i V.	Fynd av flinta.
	Oregelbunden		Sand	Mörk brun sotig		Trolig härd.	Går in i schaktkanten i S.
			Sand	Mörk brun sotig			

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Undertyp	Stratigrafiskt över	Stratigrafiskt under	Stratigrafiskt lika med	Undersökt andel i %	Undersökningsmetod	Längd (m)	Bredd (m)
40	Ytterby 257	Lager						Okulär	1,4	0,8
41	Ytterby 257	Lager						Okulär	2,2	1
48	Ytterby 257	Härd					10	Skärslev		
53	Ytterby 257	Ränna						Okulär	2	0,85
56	Ytterby 257	Stensättning						Okulär	2,5	1,8
57	Ytterby 257	Ränna						Okulär	0,75	1,75
61	Ytterby 257	Härd						Okulär	1,2	0,6
62	Ytterby 257	Härd						Okulär	1,5	0,9
64	Ytterby 257	Stenpackning						Okulär	4,3	2,8
65	Ytterby 257	Stensättning						Okulär	2,4	2,7
72	Ytterby 259	Härd						Okulär	1,4	0,95
73	Ytterby 259	Stolphål						Okulär	0,45	0,36
74	Ytterby 259	Grop						Okulär	0,8	0,75

Djup/Tjocklek (m)	Form i plan	Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
	Annan		Sand	Brun		Ev lager med brun sand.	Går in i schaktkanten i S och V.
	Annan		Sand	Brun		Brun sand med ett fåtal små sotiga fläckar.	Går in i schaktkanten i N och V.
0,1	Oregelbunden	Flack	Sand	Svartgrå		Tydlig i plan och profil. Urlakat intryck. Sotig? Fynd av flinta.	
	Annan		Sand	Mörkgrå		Avlång, tydlig mot undergrund. Enstaka kol i yta och sotig karaktär. Oklar utbredning i V, in i schaktkant och rest av stubbe.	Tolkning oklar, troligen ränna?
	Annan		Sand	Mörk brungrå		Avlång och jordfylld, tydlig mot undergrund. Flera stenar och block i yta, mellan ca 0,2-0,5 m. Kant- och rundsten. Tydliga inslag av skärvsten, enstaka kol.	Gravliknande, del av gravfält. Notera lagerföljd, tydligt belägen under schaktfyll (L1-L2) .
	Oregelbunden		Sand	Mörkgrå	332	Tydlig mot undergrund. Kol och sot i ytan. Större och löst liggande sten i V. Fynd av flinta och keramik. Oklar utbredning i V, in i schaktkant.	Tolkning oklar. Möjligen en ränna.
	Oval		Sand	Mörk brun till svart			Ett fåtal, ca 0,05-0,1 m stora, stenar i ytan.
	Oval		Sand	Mörk brun till svart			En del stenar, ca 0,05-0,1 m stora, i ytan
	Oval		Sand	Mörk brun		Trolig grav. Stenar, ca 0,05-0,5 m stora, ligger upp mot häll i S och mot häll i N. Viss koncentration kan skönjas i anläggningens mitt. Klar avgränsning mot norr för stenarna upphör tvärt.	Fynd av små bitar kvarts bland stenarna. Ej helt framtagen i Ö och V. Ligger i en liten slänt, förmodligen helt på häll i och med att häll syns i N & S. Dock ej helt rensad i botten i dess mitt.
	Rund		Sand	Mörk brun		Trolig grav. 0,1-0,5 m stora stenar. Belägen straxt N om AU-schakt med gravindikation. Ligger på häll och är tydligt avgränsad mot N, Ö och S där stenarna upphör tvärt. Ej helt framtagen i V.	Ser ut som att stora stenar omringar mindre stenar. Några skärviga stenar.
	Oregelbunden		Sand	Mörkgrå		Skärvig sten och flinta i yta. Sotig? In i schaktkant åt Ö, SO.	Kan vara lager.
	Oval		Sand	Brungrå		Relativt tydlig.	Kan vara större åt N.
	Annan		Sand	Brungrå		Enstaka skärvig sten och flinta i yta. In i schaktkant N och V.	Ev lager?

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Undertyp	Stratigrafiskt över	Stratigrafiskt under	Stratigrafiskt lika med	Undersökt andel i %	Undersökningsmetod	Längd (m)	Bredd (m)
81	Ytterby 257	Härd						Okulär	1,3	1,1
92	Ytterby 258	Lager						Okulär	1,05	0,8
93	Ytterby 258	Stolphål						Okulär	0,48	0,46
94	Ytterby 258	Grop						Okulär	0,5	0,35
95	Ytterby 258	Dike								
98	Ytterby 258	Dike					10	Okulär	2	1,2
102	Ytterby 258	Grop						Okulär	1,1	0,8
103	Ytterby 258	Lager						Okulär		
104	Ytterby 258	Grop						Okulär	0,66	0,65
105	Ytterby 258	Stolphål					50	Skärslev	0,28	0,25
114	Ytterby 258	Härd						Okulär	2,1	1,6
117	Ytterby 258	Lager						Okulär	2,9	1,4
122	Ytterby 258	Annan						Okulär	1,2	1
123	Ytterby 258	Ränna						Okulär	1,2	0,4
125	Ytterby 258	Härd				126		Okulär		
126	Ytterby 258	Härd				125	50	Maskin	2,65	1,85

Djup/Tjocklek (m)	Form i plan	Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
	Oval		Sand	Sotig		En del sten, ca 0,05-0,25 m stora, i ytan.	
	Oregelbunden		Sand	Grå	96	Svag men klart urskiljbar. Grusig, fynd av flinta.	Omger mörkare anläggning 93.
	Rund		Sand	Svart		Tydlig. Kolstänk i yta, sotig. Inom A92.	
	Oval		Sand	Svart - grå		Tydlig med centralt mörkare parti. Grusig. I kant av sentida dike.	
						Sentida.	
0,05			Matjord	Brun		Någon form av dikning alt sänka.	
	Annan		Sand	Mörkgrå		Kol i yta. In i schaktkant åt V och N.	
	Oregelbunden		Sand	Mörk gråbrun		Större anläggning. Rikligt med skärvsten och inslag av kol i yta. Tydligt avgränsad mot V och S, in i schaktkant åt N och S. Fynd av flinta.	
	Rund		Sand	Svartgrå		Tydliga förekomster av kol i yta. In i schaktkant åt S.	
0,07	Oval	Skål	Sand	Svartgrå		Tydlig men grund. Kolstänk i yta.	
	Oregelbunden		Sand	Gråsvart		Tydlig och delvis störd av bruksväg S-N. Skärvig sten och kol. Fynd av flinta.	
	Oregelbunden		Sand	Mörkgrå		Tydlig. Rikligt med kol i yta, även inslag av enstaka skörbränd sten.	
	Annan		Sand	Ljus brun		Svårbedömd mörkfärgning i den grågula sanden.	Går in i schaktkanten i V.
	Rektangulär		Sand	Svartbrun		Ev ränna	
	Oregelbunden		Sand	Svart - Mörkgrå		Stor anläggning, in i schaktkant åt S och Ö. Rikliga mängder skärvig sten, kol och sot i yta. Fynd av flinta och kvarts.	
0,14	Oregelbunden	Flack	Sand	Svart - grå		Stor anläggning. Tydliga inslag skärvig sten, även rundsten. Översta 0,06 svart sand med kol, därunder grå sand. Fynd av flinta. An mot 125 i Ö.	

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Undertyp	Stratigrafiskt över	Stratigrafiskt under	Stratigrafiskt lika med	Undersökt andel i %	Undersökningsmetod	Längd (m)	Bredd (m)
131	Ytterby 258	Annan						Okulär	0,6	0,6
132	Ytterby 258	Annan						Okulär	0,7	0,4
133	Ytterby 258	Annan						Okulär	0,4	0,4
134	Ytterby 258	Annan						Okulär	0,8	0,55
135	Ytterby 258	Utgår						Okulär		
143	Ytterby 258	Ränna						Okulär		0,4
144	Ytterby 258	Röjnings-röse		143				Okulär	1,6	1,5
145	Ytterby 258	Röjnings-röse						Okulär	2,5	
149	Ytterby 258	Härd						Okulär	1	0,8
151	Ytterby 258	Annan						Okulär	0,8	0,5
152	Ytterby 258	Stolphål						Okulär	0,18	0,18
153	Ytterby 258	Annan						Okulär	0,6	0,25
154	Ytterby 258	Stolphål						Okulär	0,25	0,17
157	Ytterby 258	Annan						Okulär	1	0,85
158	Ytterby 258	Härd						Okulär	0,35	0,35
163	Ytterby 258	Annan						Okulär	0,75	0,35
169	Ytterby 258	Härd						Okulär	2	1,1

Djup/Tjocklek (m)	Form i plan	Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
	Rund		Sand	Ljus gråbrun		Svårtolkad mörkfärgning.	Intill dräneringsdike.
	Oval		Sand	Ljus gråbrun		Svårtolkad mörkfärgning	Skärs av dräneringsdike i NV.
	Oval		Sand	Ljus gråbrun		Svårtolkad mörkfärgning.	Går in i schaktkanten i Ö.
	Oval		Sand	Ljus gråbrun		Svårtolkad mörkfärgning.	
						Fläckvis brun siltig sand. Utgick vid finrensning.	
	Annan		Sand	Svartbrun		Tydlig. N-S. Delvis belägen i kant av och under röjningsröse i brungul siltig sand.	
0,4	Rund	Skål	Sand	Brun		Röjningsröse eller annan stenkonstruktion.	Består av en stor mängd stenar, ca 0,1-0,3 m stora. Ganska direkt under förnan. Har dock ett visst djup (se foto) med gråbrun fyllning. Därunder brun siltig sand. Oklart om stenarna går ner i undergrund
0,2	Annan		Silt	Svartbrun	147	Endast delvis framtaget. Ganska glest med sten, överlag rundsten och ca 0,20-0,45 m. Tycks vara ytligt beläget, men ändå helt övertorvat.	
	Annan		Sand	Svart		Rest av härd med rikliga mängder kol i ytan.	Går in i schaktkanten i V.
	Oval		Sand	Brungrå		Svårtolkad mörkfärgning.	
	Rund		Sand	Brunsvart		Ev stolphål	
	Rektangulär		Sand	Brun		Ev ränna, fast lite väl skarpa kanter. Tar abrupt slut i Ö.	
	Oval		Sand	Svartbrun		Ev stolphål	
	Annan		Sand	Brun		Ev lagerrest	
	Rund		Sand	Gråbrun	160	Ev rest av härd. Fynd av bränd flinta i anläggningen.	
	Annan		Sand	Ljus brun	162	Svårt att bedöma då en väldigt liten del av anläggningen är framme.	Går in i schaktkanten i SO.
	Annan		Sand	Brun	172	Stor urlakad härd med fynd av flinta. En del stenar, ca 0,05-0,15 m stora.	Går in i schaktkanten.

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Undertyp	Stratigrafiskt över	Stratigrafiskt under	Stratigrafiskt lika med	Undersökt andel i %	Undersökningsmetod	Längd (m)	Bredd (m)
170	Ytterby 258	Härd						Okulär	0,6	0,6
175	Ytterby 255	Härd						Okulär	1,9	0,8
176	Ytterby 255	Stolphål						Okulär	0,3	0,3
180	Ytterby 255	Annan						Okulär	1,4	0,7
181	Ytterby 255	Stolphål					50	Hacka	0,25	0,25
192	Ytterby 255	Grop						Okulär	0,95	0,75
193	Ytterby 255	Ej under-sökt								
196	Ytterby 255	Grop				197		Okulär	0,45	0,34
197	Ytterby 255	Grop				196		Okulär	0,68	0,52
198	Ytterby 255	Stolphål				197		Okulär	0,35	0,3
202	Ytterby 255	Härd						Okulär	2,3	1,3
207	Ytterby 255	Stensätt-ning						Okulär	4	3
213	Ytterby 255	Annan					10	Skärslev		
215	Ytterby 255	Härd						Okulär	2,5	1,5
216	Ytterby 255	Annan						Okulär	0,45	0,45
218	Ytterby 255	Annan						Okulär	1,6	1,5
219	Ytterby 255	Lager						Okulär	5	
236	Ytterby 255	Grop						Maskin	2,2	2

Djup/Tjocklek (m)	Form i plan	Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
	Rund		Sand	Brun	171	Urlakad härd med fynd av flinta.	Inslag av sot.
			Sand	Mörk brun		Härd med skärvig sten i ytan.	Går in i schaktkanten i N.
	Rund		Sand	Gråbrun med svarta inslag		Ev stolphål	
	Oregelbunden		Sand	Mörk gråbrun		Svårtolkad mörkfärgning	
0,15	Rund	U	Sand	Svart		Stenskott stolphål	
	Oval		Sand	Mörkgrå		Tydlig. Kolstänk / kol i yta.	
						Kunde ej dokumenteras pga. vatten i schakt.	
	Oval		Sand	Grå - mörkgrå		Tydlig. Kolstänk i yta.	
	Oval		Sand	Mörkgrå - grå		Tydlig. Kolstänk i yta.	
	Oval		Sand	Mörkgrå		Tydlig. Kolstänk i yta.	
	Oval		Sand	Mörk brun till svart	205	Stor härd med en del skärvig sten i ytan. Sot och kolfragment. Går in i schaktkanten i V.	
	Annan		Sand	Brun	210	Gravlik konstruktion bestående av relativt tätt packade stora (0,15-0,5 m stora) stenar. Därunder vidtar ett lager med mindre (0,05-0,1 m stora) stenar.	Fynd av keramik och flinta. Mkt bra gravläge. Fortsätter in i schaktkanten i V.
0,1	Annan	Annan	Sand	Mörk brun till svart	211	Anläggning med fynd av keramikkärl. Anläggningen är svartsotig med något brunare material i anslutning till kärlet. Inga brända ben.	3-4 stenar, ca 0,08-0,15 m stora vid kärlet. Större sten eller häll i botten. Kärlet tillvaratagen.
	Oval		Sand	Mörk brun		Urlakad härd med en del ca 0,05-0,2 m stora stenar.	
	Rund		Sand	Mörk brun		Ev grop eller annan nedgrävning. Fyllningen skiljer sig avsevärt från undergrunden.	Ett fåtal ca 0,05-0,1 m stora stenar invid anläggningen.
0,08	Oval	Flack	Sand	Gråbrun		Svårtolkad mörkfärgning	
	Annan		Sand			Lager med brunare sand. Något rödaktig fläckvis inblandning. Något oklar gräns i Ö.	
0,14	Oregelbunden	Flack	Sand	Svartbrun - brun		Större anläggning, tydlig mot undergrund. Tydliga inslag av sten i yta, inslag av kol. Även skärvig sten. Fynd av flinta och knacksten.	Mindre maskinsnitt i SV. Tydlig i profil.

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Undertyp	Stratigrafiskt över	Stratigrafiskt under	Stratigrafiskt lika med	Undersökt andel i %	Undersökningsmetod	Längd (m)	Bredd (m)
237	Ytterby 255	Grop						Okulär	1,1	1
238	Ytterby 255	Stolphål						Okulär	0,44	0,44
239	Ytterby 255	Lager						Okulär	3,3	
240	Ytterby 255	Stolphål						Okulär	0,42	0,33
241	Ytterby 255	Härd						Okulär	0,95	0,9
250	Ytterby 254	Annan						Okulär	0,45	0,3
251	Ytterby 254	Ränna			252	182		Okulär		0,4
252	Ytterby 254	Dike		253				Okulär		0,22
253	Ytterby 254	Grop			252		10	Skärslev	1,1	0,62
254	Ytterby 254	Ränna			255	251		Okulär		0,19
255	Ytterby 254	Ränna		254	258			Okulär		0,33
256	Ytterby 254	Ränna						Okulär		0,22
257	Ytterby 254	Grop			256	253		Okulär		
258	Ytterby 254	Stenlyft						Okulär	0,7	0,62
277	Ytterby 254	Sotfläck						Okulär	1	0,6
278	Ytterby 254	Dike								
279	Ytterby 254	Ränna				280		Okulär		

Djup/Tjocklek (m)	Form i plan	Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
	Rund		Sand	Grå	246	Rundad, tydligt avgränsad i V och S, in i schaktkant åt Ö och in under lager 239 i N. Sten och skärvig sten i yta. Fynd av flinta.	
	Rund		Sand	Mörkgrå		Helt stenfylld. Även skärvig sten.	
	Oregelbunden		Sand	Mörk gråbrun	245	Tydlig, stort och oavgränsat åt V och Ö. Inslag av sten och kol i yta. Fynd av flinta.	Mindre maskinsnitt i SV. Minst 0,2 i tjocklek och tydligt avgränsad kant.
	Rund		Sand	Mörkgrå		Tydlig, in i schaktkant åt Ö.	
	Oregelbunden		Sand	Mörk gråbrun	242	Tydlig mot undergrund, in i schaktkant åt N och Ö. Fynd av flinta, kvarts och bergart. Inslag av kol och flertal stenar.	
	Oval		Silt	Grå		Siltig lera. Osäker tolkning. Ev stolphål.	Ej foto pga. vatten.
0,09	Annan		Silt	Svartgrå		Tydligt med kol i yta. Dock matjordsliknande fyllning. Sandig silt. Svårbedömd men troligen sentida. Dike? Skärs av 252 och 258.	Fortsättning på 182 AU.
			Matjord	Svartbrun		Sentida. Skär 251 och 253.	
0,1	Oregelbunden	Skål	Silt	Grå		Ngt sandig. Finare och ljusare sand mot botten. Skärs av 252. Förhistorisk.	In i schaktkant åt S.
	Annan		Matjord	Svartbrun		Avlång. Matjordsliknande fyllning. Troligen del av 251. Skärs av 255.	
	Oregelbunden		Matjord	Svartbrun		Matjordsliknande fyllning.	
	Oregelbunden		Matjord	Svartbrun		Rest av ränna. Matjordsliknande fyllning.	Skär 257.
	Oregelbunden		Silt	Gråbrun		Jfr 253. Kunde ej dokumenteras pga. vatten.	
	Oregelbunden		Matjord	Svartbrun		Skär samtliga rännor.	
	Oregelbunden		Silt	Grå		Kol i yta. Egentligen större men delvis skadad av maskin. Förhistorisk.	
						Sentida.	
	Annan		Silt	Grå		Fyllning drar åt lera. Kolstänk i yta. Förhistorisk.	

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Undertyp	Stratigrafiskt över	Stratigrafiskt under	Stratigrafiskt lika med	Undersökt andel i %	Undersökningsmetod	Längd (m)	Bredd (m)
280	Ytterby 254	Grop				279	25	Skärslev	0,4	0,25
281	Ytterby 254	Dike								
282	Ytterby 254	Stolphål					50	Skärslev	0,34	0,24
289	Ytterby 258	Dike								
290	Ytterby 258	Dike								
291	Ytterby 258	Dike								
301	Ytterby 257	Grop						Okulär	0,6	0,6
302	Ytterby 257	Härd						Okulär	1,4	1,1
303	Ytterby 257	Härd						Okulär	1,4	1
304	Ytterby 257	Grop						Okulär	0,7	0,5
305	Ytterby 257	Härd						Okulär	1	0,8
306	Ytterby 257	Stolphål						Okulär	0,23	0,23
307	Ytterby 257	Grop						Okulär	1	0,6
308	Ytterby 257	Grop					25	Hacka	0,9	0,8
309	Ytterby 257	Härd						Okulär	0,7	0,7
342	Ytterby 257	Härd						Okulär	1,6	0,85
343	Ytterby 257	Härd						Okulär	2	1,4
344	Ytterby 257	Härd						Okulär	1,4	0,9
345	Ytterby 259	Röjnings-röse						Okulär	2,6	2
347	Ytterby 259	Stolphål						Okulär	0,25	0,25

Djup/Tjocklek (m)	Form i plan	Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
0,1	Oval	Skål	Silt	Grå		Fyllning drar åt lera. Kolstänk i yta. Förhistorisk.	
						Sentida.	
0,12	Oval	Skål	Matjord	Svartbrun		Sentida. Överlagrar plogspår.	
0,45						Sentida. Djup vid provsnitt med maskin.	
						Sentida.	
						Sentida.	
	Rund		Sand	Mörk brun			
	Annan		Sand	Brun, sotig		Härd, alternativt sotigt lager.	Går in i schaktkanten i NO
	Annan		Sand	Brun, sotig		Härd alternativt sotigt lager	Går in i schaktkanten i NO
	Oval		Sand	Mörk brun			
	Annan		Sand	Mörk brun, något sotig		Härd eller eventuellt sotigt lager.	
	Rund		Sand	Mörk brun			
	Annan		Sand	Mörk brun till svart			Går in i schaktkanten i SV
0,1	Rund		Sand	Mörk brun till svart			
	Annan		Sand	Brun, sotig		Härd alternativt sotigt lager	Går in i schaktkanten i NO
	Annan		Sand	Sotig		Härd alternativt sotigt lager. Rikligt med kol i anläggningen	Går in i schaktkanten i V.
	Annan		Sand	Sotig		Härd alternativt sotigt lager. Rikligt med kol i anläggningen.	Endast avgränsad i S. Går in i schaktkanten övriga väderstreck.
	Annan		Sand	Sotig		Härd alternativt sotigt lager. Rikligt med kol i anläggningen.	Går in i schaktkanten i Ö.
	Annan		Sand	Brun		Kan vara ett gammalt odlingsröse (en historiskt). Stenarna ligger dock i undergrunden vilket gör det lite tveksamt. Inte heller har området plöjts med traktor, vilket gör att röset inte borde blivit bortplöjt. Stenarna är ca 0,1-0,25 m stora.	Kan ev vara grav. Är beläget straxt söder om anläggning som tolkas som gav.
	Rund		Sand	Brun			

ID	Fornlämning	Kontexttyp	Undertyp	Stratigrafiskt över	Stratigrafiskt under	Stratigrafiskt lika med	Undersökt andel i %	Undersökningsmetod	Längd (m)	Bredd (m)
348	Ytterby 259	Stensättning						Okulär	4,5	2
357	Ytterby 258	Stenpackning						Okulär	1,3	2
358	Ytterby 258	Lager						Okulär	2	2
359	Ytterby 258	Lager						Okulär	1,3	2
360	Ytterby 258	Stenpackning						Okulär	3,7	3,7
400	Ytterby 259	Stolphål					50	Hacka	0,25	0,25
401	Ytterby 259	Stolphål						Okulär	0,25	0,25
402	Ytterby 259	Ränna						Okulär	2	0,23

Djup/Tjocklek (m)	Form i plan	Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Fynd ID	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation
	Annan		Sand	Brun		Trolig grav (romersk järnålder?). Stenar, ca 0,1-0,55 m stora, i minst två lager. Vissa koncentrationer kan skönjas inom anläggningen. Mindre stenar mellan de större. Klar avgränsning söderut, hyfsad avgränsning norrut. Större stenar i S än i N.	Går in i schaktkanten i V och Ö.
	Annan		Sand	Mörk brun till svart		Jordfylld stenpackning alternativt härd. Rikligt med sten i ytan, ca 0,05-0.35 m stora. På sina ställen sotigt.	
	Oregelbunden		Sand	Mörkbrun		Stenigt lager med flertal stenar om ca 0,15-0,4 m. Fynd av flinta.	Alt gles stensamling?
	Annan		Sand	Brun			Går in i schaktkanten i N och S.
	Annan		Sand	Mörkbrun		Avlång. Rikligt med sten i yta, överlag rundsten om ca 0,15-0,4 m. Större block i Ö kant. Jordfylld. Stenfritt och ljusare underfund i Ö och V, mellan denna anläggning och 358 och 359. Fynd av flinta och kvarts.	Gravlik?
0,09	Rund	Skål	Sand	Brun			
	Rund		Sand	Brun			
	Annan		Sand	Mörk brun			

Bilaga 4–10. Kartor med benämning över samtliga grävda schakt och påträffade anläggningar. Varierande skalor.




N
Ytterby 255
S214
A216
A215
S179
A180
A181
A218
A219
A175
S174
A176
A207
S206
A213
A202
S201
A241
A239
A240
A238
A237
A236
S235
S185
S187
A198
A197
A192
S191
A196
S195
S188
S189
Bilaga 5
Ytterby 255
Schakt FU
Anläggningar FU
Bedömd ytterligare utbredning fornlämning
Tidigare utbredning fornlämning
Ny utbredning fornlämning
Utredningsområde
0 5 10 20
Meter


N
S232
A250
A281
S233
A277
A282
Ytterby 254
S234
A258
A255
A251
A256
A254
A257
A252
A253
S231
A278
S230
A279
A280
0 2,5 5 10
Meter
Bilaga 6
Ytterby 254
Schakt FU
Anläggningar FU
Fornlämning


N
S112
S99
S156
A158
A157
A163
S100
A126
A125
A102
A105
A103
A104
S101
Ytterby 256
S130
A132
A131
A133
A134
A122
A154
A123
S121
A151
A152
A153
A114
A117
S113
S148
A149
S140
A143
S142
A145
A144
S173
S359
A360
S357
A358
A170
S118
A169
S166
0 5 10 20
Meter
Bilaga 7
Ytterby 256
Schakt FU
Anläggningar FU
Tidigare utbredning fornlämning
Ny utbredning fornlämning


N
S85
A291
A290
A289
S285
S97
A98
A95
A94
A92
A93
S91
Ytterby 258
S112
S99
S156
A158
A157
A163
S380
S100
A126
A125
A102
S101
A105
A103
A104
A114
A117
S113
S148
A149
Bilaga 8
Ytterby 258
Schakt FU
Anläggningar FU
Tidigare utbredning fornlämning
Ny utbredning fornlämning
0 5 10 20
Meter


N
A374
A375
A376
S373
A309
A302
A301
A303
A304
A306
A305
A308
A307
S300
A343
A342
A344
S341
S404
S403
S77
S84
S325
S85
S80
A81
A65
S23
S12
S13
A14
Ytterby 257
S60
A61
A64
A62
S1
S11
A7
A6
A2
A5
A4
A3
S63
S59
S58
S380
A57
A56
S52
A53
S51
S47
A48
S34
A35
A34
A41
A39
A32
A31
A33
A40
A38
S37
A36
S30
0 5 10 20
Meter
Bilaga 9
Ytterby 257
Schakt FU
Anläggningar FU
Täktområde
Tidigare utbredning fornlämning
Ny utbredning fornlämning
Utredningsområde


N
S70
S69
S404
A402
A400
A401
S403
A74
A73
A72
S71
Ytterby 259
A347
S66
A348
S77
A345
S82
S83
S12
0
5
10
20
Meter
Bilaga 10
Ytterby 259
Schakt FU
Anläggningar FU
Tidigare utbredning fornlämning
Ny utbredning fornlämning
Utredningsområde