Bohusläns museum
RAPPORT 2022:14

Stenålder vid kilen

Arkeologisk utredning
Ljung 1:12
Ljungs socken, Uddevalla kommun
Joakim Åberg

BOHUSLÄNS MUSEUM

Bohusläns museum
RAPPORT 2022:14

Stenålder vid kilen

Arkeologisk utredning

Ljung 1:12

Ljungs socken, Uddevalla kommun

Joakim Åberg

BOHUSLÄNS
MUSEUM

Bohusläns museum
Museigatan 1
Box 403
451 19 Uddevalla
tel 0522-65 65 00
info@bohuslansmuseum.se
www.bohuslansmuseum.se

ISSN 1650-3368
Författare Joakim Åberg
Redaktör rapportserie Magnus Rolöf
Grafisk form Lisa K Larsson
Layout och teknisk redigering Joakim Åberg
Omslagsbild Bild framsida visar en översikt av området för lämningen L2022:2055 från norr. Bild baksida visar en översikt av området för lämningen L2022:2057 från söder. Foto av Bohusläns museum.
Upphovsrätt Om inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY. http://creativecommons.org
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket medgivande 90.8012

Innehåll

Introduktion 6
Bakgrund 6
Arkeologisk utredning 6
Utredningsområdet 6
Landskap 6
Lämningsbild 6
Historiskt källmaterial 6
Arkeologi i området 6
Genomförande 9
Resultat 11
Boplatsområde L2022:2007 13
Boplatsområde L2022:2055 13
Boplatsområde L2022:2056 16
Boplatsområde L2022:2057 16
Boplatsområde L2022:2058 18
Boplatsområde L2022:2059 18
Boplatsområde L2022:2060 24
Ej registrerade lämningar 24
Kommentar 24
Referenser 25
Tekniska och administrativa uppgifter 26
Bilagor 27



Figur 1. Karta med platsen för utredningen markerad. Skala 1:50 000.



Figur 2. Översikt över utredningsområdet med närliggande lämningar markerade. Skala 1:20 000.

Introduktion

I samband med arkeologisk utredning, inom fastigheten Ljung 1:12, i Uddevalla kommun, Ljungs socken, konstaterades flera platser med lämningar med framför allt boplatsanläggningar samt fynd av förhistorisk karaktär. Flertalet lämningar (L2022:2007, L2022:2055, L2022:2056, L2022:2057, L2022:2058, L2022:2059, L2022:2060) påträffades i åker-/ängsmark och skogsmark belägna i utredningsområdets södra del. Resultaten har registrerats i Fornreg.

Bakgrund

Arkeologisk utredning

Uddevalla kommun avser att bebygga aktuellt område med bostäder. Länsstyrelsen har utifrån topografi och fornlämningsbild bedömt att en arkeologisk utredning (Länsstyrelsens dnr 431-37816-2021, beslut datum 2021-11-24) behövde genomföras för att ta reda på om någon okänd fornlämning berörs av aktuellt arbetsföretag. Inga arkeologiska utredningar eller undersökningar har tidigare utförts på platsen.

Utredningsområdet

Området är beläget i den södra delen av Ljungskile, mellan väg E6 i väster och ett större bostadsområde i öster, och omfattade cirka fyra hektar eller 39 000 kvadratmeter.

I samband med fältarbetsfasen uppstod ett problem som resulterade i att utredningsområdet projicerades och försköts cirka 20 meter åt öster (jämför figur 3), något som inte observerades förrän efter att utredningen avslutats. Som en följd av detta hamnade flera grävda schakt utanför det i förfrågningsunderlaget specificerade arbetsområdet. Två nya lämningar (L2022:2059 och L2022:2060) konstaterades i och med detta utanför området och som närmast cirka tio meter från dess yttre gräns. I övrigt har inte utredningsgraden påverkats, då områdets västra delar antingen visade sig vara redan förstörda av pågående byggnation av en padelhall, eller bedömdes nöjaktiga att bara behöva inventeras okulärt i samband med utredningen. Exploatering av ytor har emellertid påverkat en annan nypåträffad lämning inom området (L2022:2057).

Landskap

Markslaget inom det berörda landskapsutsnittet utgörs både skogsmark och öppen mark i form av tidigare åker- och ängsmark. Inom området finns delvis sedimentära jordar och delvis morän. Området var strandnära mellan tidigmesolitikum och mellanneolitikum och berör nivåer på mellan cirka 20 till 40 meter över havet. I historisk tid har området utgjorts av mark till Nytorp, en bebyggelseenhet som fortfarande finns kvar.

Lämningsbild

Inga fornlämningar förekom inom utredningsområdet före utredningen. I direkt anslutning till området finns få tidigare kända lämningar (registerutdrag Fornreg den 26 januari 2022). Närmaste fornlämningar är två boplatser (L1969:4707, L1969:4657) samt en kolerakyrkogård (L1969:4696), samtliga belägna strax i sydväst. På liknande lägen i närområdet, framför allt i väster, norr och söder, finns dock rikligt med såväl boplatser som gravar. Lite längre åt norr finns även en fornborg (L1969:4561).

Sett till den annars rikliga lämningsförekomsten i kringliggande områden, tycktes det i sig lite märkligt att det här berörda området tillsammans med områden i öster var så pass tomma på lämningar.

Historiskt källmaterial

En kortare och översiktlig kart- och arkivstudie genomfördes i samband med utredningen. I stora drag bestod denna av en genomsökning av Lantmäteriets historiska kartor och de akter som är kopplade till dessa. Den har varit svårt att lokalisera något egentligt kartmaterial över området, såsom kartor över storskifte, laga skifte och så vidare. Dock visade det sig området ha berörts i samband med en expropriationsmätning från 1893 och en arealavmätning från 1912. Vidare granskades de äldre ekonomiska kartorna från 1938 respektive 1977. Resultaten från denna genomgång presenteras nedan och under rubriken *Ej registrerade lämningar*.

Arkeologi i området

Sett till Fornreg förefaller få tidigare undersökningar och arkeologiska insatser ha genomförts i området genom åren. Exempel på undersökningar är bland annat en undersökning av boplatsen L1969:3792, belägen strax sydväst om utredningsområdet, vilken förundersöktes av Bohusläns museum år 2002. Vid undersökningen konstaterades att lämningen var kraftigt påverkad av



Figur 3. Plankarta med nypåträffade lämningar och dessas relation till omgivande fornlämningar med en havsnivå på cirka 30 meter över dagens. Figuren visar också diskrepansen i utredningsområdet som uppstod i samband med fältfasen. Grundkarta ESRI/ LIDAR. Skala 1:8 000.



Figur 4. Plankarta med resultat L2022:2007. Skala 1:300.

Figur 5. Översikt del av området för L2020:2007, från norr. Foto Joakim Åberg, Bohusläns museum.

plöjning och att endast en liten del av boplatsen var relativt ostörd. Här påträffades en kokgrop, en mindre nedgrävning med sotig jord samt en möjlig botten på ett bortplöjt stolphål. Ett kolprov daterades till yngre bronsålder. Efter genomförd förundersökning ansågs lämningen vara undersökt och borttagen (Lindh 2003).

Ytterligare en boplats som undersökts utgörs av lämningen L1960:8739. Vid utredning och förundersökning genomförd av dåvarande UV-väst (SHM) under år 2010 respektive 2012, konstaterades ett flertal anläggningar i form av fyra gropar, två härdar, två stolphål och ett kulturlager. Fyndmaterialet utgjordes bland annat av ett flintavslag med retusch. Ytan tolkades som ett aktivitets- och odlingsområde under brons/äldre järnålder. Lämningen ansågs vara undersökt och borttagen efter genomförd förundersökning (Lindman 2010 och 2012).

Vidare har en fyndplats för två bergartsyxor och två flintyxor (L1969:4008), belägen strax norr om utredningsområdet, provundersökts någon under 1980-talet. Inga anläggningar konstaterades i området, men ett tjugotal flintor, däribland en kärna av oklar typ, observerades utan att tillvaratas. Även denna lämning ansågs vara vara undersökt och borttagen efter genomförd provundersökning (uppgifter från Fornreg).

En annan boplats som har undersökts är lämningen L1969:4707. Vid utredning och förundersökning utförda av Bohusläns museum år 1995, konstaterades bland annat slagen flinta och kvarts (Fornreg).

Genomförande

Generellt sett genomfördes utredningen genom inventering och sökschaktsgrävning. Mer specificerat utfördes följande moment som formulerat i projektplanen:

- Okulär besiktning/inventering – För att planera logistik och schaktbara områden med mera.



Figur 6. Plankarta med resultat L2022:2055. Skala 1:300.

Figur 7. Översikt del av området för L2020:2055, från sydväst. Foto Joakim Åberg, Bohusläns museum.

- Sökschaktgrävning – På utvalda platser utifrån inventering inom respektive utredningsområde. Sökschakt maskinellt för att eftersöka anläggningar och/eller konstruktionselement, fynd och lagerföljder.
- Provgropsgrävning – Vid behov och framför allt inom områden som ej går att nå med grävmaskin.
- Stratigrafisk analys – Beskrivning lagerföljder med mera.
- Anläggningsbedömning – Påträffade anläggningar plandokumenteras, enstaka kan provundersökas för att fastställa karaktär.
- Fyndbedömning – Fynd bedöms och beskrivs översiktligt i fält. Enstaka antikvariskt värdefulla fynd kan komma att tillvaratas, då enligt direktiv i Länsstyrelsens förfrågningsunderlag FFU.

Vid utredningen var den rådande väderleken delvis mycket problematisk, på grund av såväl ihållande regn som snöfall. Vidare var inmätningsprecisionen ibland inte av önskad kvalité, men detta bedöms inte påverka resultaten.

Fältdata hanterades genom Bohusläns museums dokumentationssystem SIFT, en kombinerad kontext- och genomförandedokumentation i online-miljö.

Resultat

Utredningen resulterade i sammanlagt sju nypåträffade fornlämningar i form av boplatsområden (figur 3). Inom en av lämningarna framkom stenpackningar av gravliknande karaktär, men då faktiska gravar ej kunde beläggas i samband med utredningen utan vidare undersökning, registrerades även denna lämning som boplatsområde. Fyndmaterialet utgjordes av flinta, kvarts och bergart.



Figur 8. Plankarta med resultat L2022:2056. Skala 1:500.

Figur 9. Översikt del av området för L2020:2056 kring schakt S6, från söder. Foto Johan Peterson, Bohusläns museum.

Inom den södra delen av utredningsområdet noterades också vad som förefaller vara rester efter en äldre byggnad från historisk tid. Denna redovisas separat nedan under rubriken *Ej registrerade lämningar*.

Nedan redovisas de påträffade lämningarna tillsammans med en tolkning av desamma. För utförligare uppgifter om schakt och anläggningar hänvisas till bilaga 1. För i fältarbetsfas bedömda fynd, se bilaga 2. I bilaga 3 återfinns detaljkartor där samtliga resultat visualiseras samlat och med befintliga id-nummer.

Boplatsområde L2022:2007

Området utgörs av en avsats som sluttar svagt åt väster, belägen cirka 30 meter över havet (figur 4 och 5). Lämningen var relativt tätbevuxen med björk- och hasselsly. Längs den östra gränsen vidtog tallskog och bergsmark. Strax i nordöst finns en mindre stuga och boplatsområdet L2022:2055.

Inom boplatsområdet, som mätte cirka 55 × 20 meter (N–S) eller 960 kvadratmeter, påträffades fem anläggningar i form av en ränna och fyra härdar (bilaga 1). Ingen av anläggningarna avgränsades inom befintligt schakt, utan fortsätter i olika riktningar och är därmed större än angivna mått i tabellen. Fyndmaterialet utgjordes av flinta och kvarts, som delvis var eldpåverkat (bilaga 2). Sett till anläggningar och fynd kan platsen placeras i såväl neolitisk som mesolitisk tid.

Boplatsområde L2022:2055

Området utgörs av en flackare avsats, delvis belägen inom tidigare brukad åkermark som vidtar framför allt åt norr, cirka 30 meter över havet (figur 6 och 7). I söder och öster finns bergsmark. Lämningen var gräsbeväxt, med större ek i västra kanten. I söder och öster fanns större granar och i nordöst hasselsly. En gärdesgård löper i ungefärlig öst till västlig riktning i lämningens södra



Figur 10. Plankarta med resultat L2022:2057. Skala 1:400.

Figur 11. Översikt del av området för L2020:2057 och schakt S56, från öster. Foto Joakim Åberg, Bohusläns museum.

Figur 12. Översikt del av arbetsväg samt upplagda massor inom utredningsområdet och del av L2022:2057, från nordöst. Foto Joakim Åberg, Bohusläns museum.

Figur 13. Översikt del av arbetsväg inom utredningsområdet och väster om L2022:2057, från söder. Foto Joakim Åberg, Bohusläns museum.

kant. I sydväst finns en mindre stuga och boplatsområdet L2022:2007.

Inom lämningen, som mätte cirka 20×15 meter (NV–SO) eller 275 kvadratmeter, påträffades nio anläggningar bestående av fyra gropar och fem stolphål (bilaga 1). Inga fynd noterades vid utredningen. Inga indikationer om eventuell datering kunde noteras, men lämningen kan eventuellt höra samman med det i sydväst belägna boplatsområdet L2022:2207. Lämningen kan eventuellt vara delvis skadad av bruksväg i sydost, då både bärlager och recenta fynd konstaterades under markytan i detta område.

Boplatsområde L2022:2056

Området utgörs av en åt väster svagt sluttande sänt, belägen cirka 40 meter över havet och bevuxen med gran, tall, sly (figur 8 och 9). Själva slänten eller avsatsen fortsätter åt såväl söder, sydost som öster, där sedan högre belägen bergsmark tar vid. Strax i nordöst finns lämningen L2022:2059.

Inom boplatsområdet, som mätte 90×35 meter (NO–SV) eller 2 800 kvadratmeter, påträffades sex anläggningar i form av en grop och fem härdar (bilaga 1). Fyndmaterialet utgjordes av flinta, kvarts och bergart, där förhållandevis stora delar av materialet var eldpåverkat och utgjordes av flera spån, retuscherade föremål, kärnfragment (även för mikrospån), splitter samt en knacksten (bilaga 2). Såväl anläggningar som fynd visa på en mesolitisk datering av platsen.

Boplatsområde L2022:2057

Området utgörs av en mindre och planare yta intill och direkt sydost om ett mindre bergsimpediment, cirka 30 meter över havet (figur 10 och 11). Platsen, som var beväxt med björk, tall, gran, en och en mindre enstaka ek, var belägen i ett skyddat läge, även om bra ytor för eventuella boplatslämningar fanns även i söder och öster. Dessa kan dock vara delvis störda och/eller förstörda, då skador i form av en anlagd arbetsväg tillhörande byggnationen av en närliggande padelhall, direkt väster om utredningsområdet, konstaterades i samband med utredningen. Arbetsvägen, som löper längs med impedimentet i öster, söder och väster, har använts för att placera jordmassor och stubbar från byggföretaget inom



Figur 14. Plankarta med resultat L2022:2058. Skala 1:300.

Figur 15. Översikt del av området för L2020:2058, från söder. Foto Joakim Åberg, Bohusläns museum.

denna del av utredningsområdet (jämför figur 10). Området väster om lämningen och impedimentet har i samband med detta till synes helt förstörts (figur 12 och 13).

Inom boplatsområdet, som mätte cirka 25×15 meter (NO–SV) eller 320 kvadratmeter, påträffades nio anläggningar i form av två rännor, sex gropar och ett stolphål (bilaga 1). Fyndmaterialet utgjordes av flinta, kvarts och bergart, där delar av materialet utgjordes av avslag med retusch, kärnfragment och en lihultsyxa (bilaga 2). Såväl anläggningar som fynd visar på en mesolitisk datering av platsen.

Boplatsområde L2022:2058

Området utgjordes av en svagt åt väster sluttande slänt, belägen cirka 35 meter över havet (figur 14 och 15). Strax i öster vidtog sluttning och bergsmark, i väster och sydväst fanns ett våtmarksliknande område (äldre åkermark). Platsen var nästan helt gräsbevuxen, med glesare förekomster av björk- och hasselsly. I öster och mot kanten av den brantare sluttning och bergsmarken fanns ek, björk och gran samt en gärdesgård. I norr vidtog befintlig bebyggelse i form av en gård. Delar av området där lämningen är belägen nyttjas idag av scouter.

Inom boplatsområdet, som mätte cirka 45×25 meter (N–S) eller 990 kvadratmeter, påträffades 20 anläggningar i form av sex härdar, fem gropar, sju stolphål och två lagerförekomster (bilaga 1). Fyndmaterialet utgjordes av mer enstaka förekomster av flinta (bilaga 2). Det har utifrån påträffade anläggningar och fynd inte varit möjligt att tidsmässigt placera lämningen.

Boplatsområde L2022:2059

Området var beläget på den yttre kanten av en flackare slänt som fortsatte åt öster, cirka 40–45 meter över havet



Figur 16. Plankarta med resultat L2022:2059. Skala 1:300.

Figur 17. Översikt del av området för L2020:2059, från söder. Foto Johan Peterson, Bohusläns museum.



Figur 18. Plankarta med resultat L2022:2060. Skala 1:200.

Figur 19. Översikt del av området för L2020:2060, från söder. Foto Joakim Åberg, Bohusläns museum.



Figur 20. Översikt del av utredningsområdet med platsen för huslämning markerad (nr 120). Underlag karta från expropriationsmätning 1893 (14-LJU-84). Skala 1:3 500.



Figur 21. Översikt del av utredningsområdet med platsen för huslämning markerad (nr 98). Underlag karta från arealavmätning 1912 (14-LJU-84). Skala 1:3 500.

(figur 16 och 17). Platsen, som delvis är belägen i en röjd ledningsgata, var bevuxen med enstaka större tallar och en del ungbjörkar, mindre granar samt sly. Direkt i väster vidtog en brantare slänt.

Inom boplatsområdet, som mätte cirka 25×25 meter (V–Ö) eller 500 kvadratmeter, påträffades tre anläggningar i form av stenpackningar (bilaga 1). Fyndmaterialet utgjordes av flinta och kvarts (bilaga 2). Anläggningarna var gravminnande, men då det inte gick att klargöra huruvida dessa utgjorde faktiska gravar i samband med utredningen, registrerades även denna lämning som ett boplatsområde. Lämningen kan eventuellt höra samman med det i sydöst belägna boplatsområdet L2022:2056, även om det sett till anläggningarnas karaktär och rådande topografiska förhållanden, förefaller mer troligt att platsen kan ha en annan sammansättning och funktion än boplatsen och dessutom sträcka sig vidare åt öster och vidare uppför slänten.

Boplatsområde L2022:2060

Området utgörs av en avsats, i princip ett mindre sadelläge, belägen mellan häll och bergsmark i öster och väster, cirka 45 meter över havet (figur 18 och 19). Platsen var tätt beväxt med hassel- och björksly, även om större träd i form av enstaka tall, hassel och ek också förekom. På hällarna längs den västra sidan växte bland annat enbuskar. I norr vidtog en brant sluttning, i söder fanns en svagare sydsluttning.

Inom boplatsområdet, som mätte cirka 30×15 meter (N–S) eller 400 kvadratmeter, påträffades två anläggningar i form av två härdar (bilaga 1). Fyndmaterialet utgjordes av flinta, delvis i form av spånfragment och splitter. Relativt stor del av materialet var också eldpåverkat (bilaga 2). Såväl anläggningar som fynd pekar mot en mesolitisk datering av platsen.

Ej registrerade lämningar

I samband med fältarbetsfasen noterades en ansamling stenar och block i områdets sydöstra del och strax söder om L2022:2055. Tanken fanns att detta skulle kunna röra sig om en huslämning. Vid ovan nämnda mindre kart- och arkivstudie kunde också en mindre byggnad noteras i kartmaterial från Lantmäterimyndigheternas arkiv och 1893 (Akt nr: 14-LJU-84, se figur 20 och nr 120 på karta). Området där denna var belägen beskrevs vid denna tid som tomtmark. Byggnaden kunde lokaliseras även i kartmaterial från 1912 (Akt nr: 14-LJU-84 (kompletterad), se figur 21 och nr 98 på karta), där området nu beskrevs som betesmark. Redan här förefaller området ha övergetts. På den ekonomiska kartan från 1938 finns inte heller någon byggnad markerad i området. Lämningen tolkas som en mindre backstuga eller liknande och har inte registrerats i Fornreg i samband med utredningen, utan redovisas endast i föreliggande rapport.

Nämnas bör även att den ovan omnämnda och numera övergivna stugan vid lämningarna L2022:2007 och L2022:2055 inte finns med i det äldre kartmaterialet. Den förekommer inte heller på den ekonomiska kartan från 1938, utan dyker upp först på ekonomiska kartan från 1977. Följaktligen har stugan alltså tillkommit någon gång mellan denna tidsperiod och är att betrakta som en modern struktur i landskapet.

Kommentar

Samtliga nyanmälningar som beskrivits i föreliggande rapport, utom ovan nämnda historiska lämningar, har registrerats i Fornreg och godkänts av Länsstyrelsen i Västra Götaland. De förhistoriska lämningarna har inte avgränsats på annat vis än sett till topografisk belägenhet.

Dokumentationsmaterial från fältinventeringen är samlat i geodatabas och GIS-underlag kan beställas från Bohusläns museums arkiv, liksom den fotodokumentation som upprättats.

Referenser

Litteratur

Lindh, B. 2003. *Anfasteröd 2:1, Raä 158*. Arkeologisk förundersökning. Ljungs socken, Uddevalla kommun. Uddevalla, Bohusläns museum rapport 2003:22.

Lindman, G. 2010. *Detaljplanområde vid Skarsjövägen*. Arkeologisk utredning. Bohuslän, Ljung socken, delar av Tjöstelsröd 1:1, Skälläckeröd 1:1 och Kärrstegen 1:1. UV Väst rapport 2010:24.

Lindman, G. 2012. *Förhistoriska och historiska lämningar vid Skälläckerödsbäcken*. Arkeologisk förundersökning och kompletterande utredning. Bohuslän, Ljung socken, Tjöstelsröd 1:1 och Ljungs-Gunneröd 2:1 m.fl., Ljung 236. UV Väst rapport 2012:183.

Övriga källor

Fornreg

Kulturmiljöregistret (KMR). Riksantikvarieämbetet

Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 5.0. Riksantikvarieämbetet

Rikets allmänna kartverks arkiv

Ekonomisk karta 1938, Ljungskile, 45NV

Ekonomisk karta 1977, Ljungskile, 8B2e77

Lantmäterimyndigheternas arkiv

14-LJU-84, expropriationsmätning 1893

14-LJU-84, arealavmätning 1912

Tekniska och administrativa uppgifter

Projektnamn: Ljung 1:12 AU
Rapportnummer: 2022:14
Länsstyrelsen dnr: 431-37816-2021
Bohusläns museum dnr: 21/0290
Bohusläns museum pnr: PA21045
Fornlämningsnr: L2022:2007, L2022:2055, L2022:2056, L2022:2057, L2022:2058, L2022:2059, L2022:2060
Uppdragsnummer (KMR): 202101586

Län: Västra Götalands län
Kommun: Uddevalla
Socken: Ljung
Fastighet: Ljung 1:12

Ek. karta: 8B 2e/ 8124
Läge: X 6456272, Y 318839
Meter över havet: 20–45
Koordinatsystem: Sweref 99 TM
Höjdsystem: RH2000

Uppdragsgivare: Uddevalla kommun
Ansvarig institution: Bohusläns museum
Projektledare: Joakim Åberg
Projektgrupp: Joakim Åberg, Johan Peterson, Mattias Frisk
Underkonsult: Björsgårds entreprenad

Fältarbetstid: 2022-04-05–11
Undersökt yta: Cirka 38 600 m^2

Arkiv: Bohusläns museums arkiv
Fynd: Inga fynd omhändertogs

Bilagor

Bilaga 1. Kontexttabell

Bilaga 2. Fyndlista efter fältfas

Bilaga 3. Plankarta med id-satta kontexter och fynd

Bilaga 1. Kontexttabell

Id	Objekt	Kontexttyp	Undersökt andel i %	Undersöknings-metod	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/ Tjocklek (m)	Form i plan
2	Polygon	Schakt	100	Maskin	4	2	0,15	Rektangular
3	Polygon	Härd	0	Okular	1	1		Rund
4	Polygon	Härd	0	Okular	1,4	0,7		Oregelbunden
5	Polygon	Schakt	100	Maskin	4	2	0,15	Oregelbunden
6	Polygon	Schakt	100	Maskin	4	2	0,2	Oregelbunden
7	Polygon	Schakt	100	Maskin	6	2	0,3	Rektangular
9	Polygon	Schakt	100	Maskin	5	2	0,5	Rektangular
10	Polygon	Schakt	100	Hacka	7	2	0,3	Rektangular
12	Polygon	Schakt	100	Maskin	5	2	0,3	Rektangular
13	Polygon	Schakt	100	Maskin	5	2	0,3	Rektangular
14	Polygon	Schakt	100	Maskin	4	2	0,15	Rektangular
15	Polygon	Schakt	100	Maskin	3	1,5	0,15	Rektangular
16	Polygon	Schakt	100	Hacka	3,5	2	0,35	Rektangular
17	Polygon	Schakt	100	Maskin	4	2	0,32	Rektangular

Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation	Kvm (schakt)
	Sand	Grå	0-0,10 förna; 0,10-0,15 grå sand. Ganska blött efter ett tag.	Fynd av flinta, kvarts ganska omedelbart under förnan.	8,25
	Sand	Grå	Ev härd. Samling stenar, ca 0,07-0,2 m stora. Kan vara naturlig formation, då en del sten finns i schaktet. Går in i schaktkanten i NV.		
	Sand	Grå	Ev härd. Samling stenar, ca 0,1-0,3 m stora. Går in i schaktkanten i NV.		
	Silt	Brunsvart	Torv/förna 0,10 m, därefter påträffas berg i schaktets V halva, samt undergrund av brunsvart silt i Ö. I östra delen riklig mängd flinta.		9,35
	Sand	Brun	0-0,10 förna; 0,10-0,20 brun sand. Fynd av flinta i den bruna sanden, genom hela lagret. Fåtal stenar, ca 0,1-0,3 m stora i schaktet, dock utan tydliga strukturer.		11,4
	Sand	Brun	Torv/förna ca 0-0,10, följt av matjordsinblandad sand ca 0,10-0,20 m innan undergrund av sand/grusig morän, i vilken flinta påträffas.		13,2
	Sand	Brun	Torv/förna 0,10 m, följt av silt/sand och sten ca 0,20 m tjockt innan moräninblandad sand/övergång till undergrund, ca 0,20 m tjockt. Därefter morän på 0,50 m djup.	Inga fynd.	9,5
	Silt	Brun-grå-gulbrun	0-0,12 förna; 0,12-0,28 brun silt (podsol); 0,28 - gulbrun sand	Flera anläggningar, varav 3 härdar. Fynd av flinta och kvarts.	12
-	-		Omrört i marken. Gamla hjulspår som blivit ifyllda av grenar, stenar, stockar. En del sten i centrala delar men går inte att se någon struktur.		13,2
	Silt	Brun-gulbrun	0-0,08; 0,08-0,13 brun silt; 0,13 -gulbrun silt	Inga fynd. Väldigt kompakt i S.	11,2
	Silt	Brun	0-0,10; förna; 0,10 - brun till gulbrun silt. Mestadels moränsten.	Inga fynd.	11,85
	Sand	Brun	0-0,10 förna ; 0,10-0,15 Brun sand.	Schakt nedanför liten bergknalle. Tomt schakt. Stenar/häll botten.	3,5
	Sand	Brunt-gulbrun	0-0,10 förna; 0,10-0,20 brun silt; 0,20 - gulbrun sand.	Inga fynd.	8
	Lera	Brun	0-0,15 förna och brun sand; 0,15-0,28 ljusgrå lerig silt; 0,28 - orangegul lera	Inga fynd.	9,5

Id	Objekt	Kontexttyp	Undersökt andel i %	Undersöknings-metod	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/ Tjocklek (m)	Form i plan
18	Polygon	Schakt	100	Maskin	4	2	0,15	Oregelbunden
19	Polygon	Härd	0	Okular	1,4	1,3		Rund
22	Polygon	Härd	0	Okular	1	0,6		Oregelbunden
24	Polygon	Schakt	50	Maskin	4	2	0,2	Rektangular
25	Polygon	Schakt	100	Maskin	4	2	0,3	Rektangular
26	Polygon	Schakt	100	Maskin	8	2	0,1	Rektangular
29	Polygon	Stenpackning	5	Okular	4,5	1,8		Oval
30	Polygon	Grävenhet	50	Hacka	1,8	0,3	0,14	Rektangular
31	Polygon	Stenpackning	0	Okular	2	0,45		Oregelbunden
32	Polygon	Stenpackning	0	Okular	4,5	2,1		Oregelbunden

Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation	Kvm (schakt)
	Sand	Brun	0-0,08 förna; 0,08- brun till röd-brun sand. Fynd av flinta i hela schaktet. Två troliga anläggning-ar.	Belägen i ett bra krön-läge. Skyddat läge mitt V och SV.	8
	Sand	Grå-mörkgrå	Rikligt med sten, även skärvig. Två större stenar om ca 0,40 m i V kant. Tydlig begränsning. Inslag av kol. Fynd av flinta, även splitter.		
	Sand	Mörk brun till svart	Mörkfärgning i kanten av schak-tet. Fortsätter in i schaktkanten i V. Något sotig i ytan och enstaka skärvsten.		
	-	-	Tätt sten. Morän.	Mkt sten och block i mark-nivå Ö.	7,5
	Silt	Brun	0-0,16 förna och brun silt; 0,16-0,21 ljusbrun sandig silt; 0,21-gulbrun silt	Inga fynd.	8,2
	Sand	Brun	Förna och brun sand. Direkt un-der förnan framkom två till tre stenkonstruktioner. Stenfritt mel-lan dessa samt i schaktets norra del.		19,5
	Sand	Mörkgrå-brun	Stenpackning, rundsten om ca 0,20-0,30 m i storlek. Relativt tät generellt med mer samman-hållande partier främst i S. Även mindre inslag av skärvsten. Svagt välvd form med tydlig kropp. Stenfritt N och S mot anläggning. Grav, stensättning?	Sektion, se denna för info. In i schaktkant åt Ö.	
Flack	Sand	Mörkgrå-brun	Kompakt sand. glest med stenar, fynd av 1 flinta. Enstaka skärvsten och skörbränd sten. Ev i grävd i glesare del av anläggning, samt i utkanten av denna.		0,5
	Sand	Brun	Koncentration av stenar precis invid schaktkanten. Storlek ca 0,07-0,30 m, vanligen 0,20 m. Ligger i stort sett an mot anlägg-ning i Ö och S, men frekvensen stenar minskar i gränsen varför en avgränsning ändå är relativt tydlig. Anläggningen i S dessut-om mkt mindre stenar. Fortsätter mot V in i schaktkanten nedslänt.		
	Sand	Brun	Tät stenpackning, ca 0,05-0,25 m stora stenar, vanligen 0,15 m. Ligger i stort sett an mot anlägg-ning i N men den har betydligt större stenar. En del skärvstenar i fyllningen. Ej avgränsad mot Ö eller V. Mot S blir schaktet i stort sett stenfritt sånär som på ett få-tal moränstenar. Grav?		

Id	Objekt	Kontexttyp	Undersökt andel i %	Undersöknings-metod	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/ Tjocklek (m)	Form i plan
33	Polygon	Schakt	100	Maskin	5	1	0,32	Rektangular
34	Polygon	Schakt	100	Maskin	22	2	0,3	Oregelbunden
35	Polygon	Stolphål	0	Okular	0,3	0,3		Rund
36	Polygon	Lager	0	Okular	2,5	1,8		Oregelbunden
37	Polygon	Härd	0	Okular	1,6	0,6		Annan
38	Polygon	Härd	0	Okular	1,3	0,9		Oval
39	Polygon	Stolphål	0	Okular	0,3	0,3		Rund
40	Polygon	Grop	0	Okular	0,8	0,45		Oval
41	Polygon	Stolphål	0	Okular	0,25	0,25		Rund
42	Polygon	Störhål	0	Okular	0,1	0,1		Rund
43	Polygon	Stolphål	0	Okular	0,3	0,25		Rund
44	Polygon	Grop	0	Okular	0,6	0,4		Annan
45	Polygon	Härd	0	Okular	0,9	0,7		Rund
46	Polygon	Härd	0	Okular	0,55	0,4		Rund
47	Polygon	Härd	0	Okular	1,4	0,7		Oval
48	Polygon	Schakt	100	Maskin	16	2	0,3	Oregelbunden

Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation	Kvm (schakt)
	Sand	Brun	0-10 förna; 0,10-0,25 brun sand; 0,25- ljusbrun till mörkbrun sand.	Förlängning schakt. Anläggning i N, så gott som helt stenfritt i S.	6,6
	Sand	Brun	Den östra delen av schaktet har en brun siltig undergrund. Det blir mer lera längre åt V. Lagerföljd i Ö: 0-0,10 grästorv ; 0,10- 0,15 brun sand. Schaktets djup här ca 0,20 m. Mitt i schaktet är djupet ca 0,30 m. Lagerföljd: 0-0,10 grästorv; 0,1- 0,20 brun sand. 0,20-0,25 kompaktare brunt lager; 0,25- brun siltig sand. Lägst i V: 0,35 djupt 0-0,10 grästorv; 0,10-0,25 brun sand ; 0,25- gulaktig lera.		53,2
	Sand	Brun	Troligt stolphål med en 0,12 m stor sten i ytan.		
	Sand	Brun till svart	Troligt litet kulturlager med rester från bla härdarna. Fläckvis lite sot men bara i mindre omfattning. Relativt stenfritt, endast några ca 0,05 m stora stenar.		
	Sand	Brun	Härd eller grop. Blött i schaktet pga mkt regn så svårt att avgöra. Något sotig fläckvis i ytan.		
	Sand	Brun till svart	Trolig härd. Sotig i ytan. Går in i schaktkanten i N.		
	Sand	Brun	Troligt stolphål. Ev lite sot i ytan.		
	Sand	Brun	Grop eller annan nedgrävning.		
	Sand	Mörk brun	Troligt stolphål. Något svart i ytan.		
	Sand	Brun	Störhål alternativt ett litet stolphål.		
	Sand	Brun till svart	Troligt stolphål. Något sotig i ytan.		
	Sand	Brun	Trolig liten grop eller annan form av nedgrävning. Ligger precis intill recent dike.		
	Sand	Brun	Ev härd. Fläckvis något sotig i ytan. Inga skärviga stenar.		
	Sand	Brun	Liten urlakad härd med fåtal stenar, ca 0,05-0,08 m stora, i ytan. Fläckvis sot.		
	Sand	Brun	Urlakad härd, några stenar, ca 0,08-0,20 m stora, i ytan delvis skärviga. Svaga sotfläckar.		
	Sand	Brun-röd-brun	0-0.10 grästorv 0,10-0,25 brun sand ; 0,25- 0,30 rödbrun kompakt sand; 0,30- brun siltig sand.	Generellt samma lagerföljd i hela schaktet utom de västra sista 5 metrarna. Längst i V lera som undergrund. Anläggningarna kommer direkt under det hårdare lagret som ligger mellan 0,25 och 0,30.	34

Id	Objekt	Kontexttyp	Undersökt andel i %	Undersöknings-metod	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/ Tjocklek (m)	Form i plan
49	Polygon	Grop	0	Okular	0,8	0,45		Oval
50	Polygon	Stolphål	0	Okular	0,3	0,3		Rund
51	Polygon	Grop	0	Okular	0,4	0,4		Rund
52	Polygon	Stolphål	0	Okular	0,2	0,2		Rund
53	Polygon	Grop	0	Okular	0,75	0,5		Oval
54	Polygon	Lager	0	Okular	2	0,9		Annan
55	Polygon	Härd	0	Okular	2	1,5		Oval
56	Polygon	Schakt	100	Maskin	7	2	0,3	Oregelbunden
57	Polygon	Grop	0	Okular	0,44	0,4		Oval
58	Polygon	Grop	0	Okular	0,8	0,75		Oregelbunden
59	Polygon	Ränna	0	Okular	2,05	0,66		Annan
60	Polygon	Ränna	0	Okular	1,9	0,45		Annan
61	Polygon	Grop	0	Okular	0,75			Rund
62	Polygon	Grop	0	Okular	0,52	0,36		Oregelbunden
63	Polygon	Grop	0	Okular	0,56	0,4		Oregelbunden
64	Polygon	Stolphål	0	Okular	0,3	0,26		Oval
65	Polygon	Grop	0	Okular	0,66	0,54		Oregelbunden
66	Polygon	Schakt	100	Okular	9	2	0,4	Rektangular

Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation	Kvm (schakt)
	Sand	Brun	Trolig grop eller annan nedgrävning.		
	Sand	Brun till svart	Troligt stolphål, alt liten grop. Något sotig i ytan.		
	Sand	Brun	Grop eller liten härd. Något sotig i ytan.		
	Sand	Brun	Troligt stolphål.		
	Sand	Brun till svart	Grop eller ev härd. Sotig i ytan, inga stenar.		
	Sand	Brun	Trolig lagerrest eller stor urlakad härd. Fläckvis något sotig i ytan. Går in i schaktkanten i N.		
	Sand	Brun till svart	Stor härd. En del stenar, ca 0.05-0.15 m stora, enstaka skärvig. Fläckvis sotig.	Går in i schaktkanten i S.	
	Sand	Mörkbrun-gulbrun	0-0,12 förna; 0,12-0,24 mörkbrun sand; 0,24- gulbrun något siltig sand.	Fynd av flinta, bergart, kvarts. Flera anläggningar varav två tydliga rännor med skärvsten och sotig karaktär. Anläggningar och schakt kunde ej dokumenteras med foto pga regn och snö. Direkt Ö och vid hög med stubbar noterades flinta, bra läge längs hela vägen sträckning runt impediment men troligen förstörda ytor där.	18
	Sand	Svartgrå	Tydlig.		
	Sand	Grå-mörkgrå	Tydlig. Fynd av flinta. Enstaka sten.		
	Sand	Mörkgrå	Tydlig men ngt diffusa kanter. Spridda skärvstenar I fyllning. Sotig karaktär.		
	Sand	Svartgrå-grå	Tydlig. Inslag av sten och skärvsten. Sotig karaktär. Fynd av flinta.		
	Sand	Grå	Tydlig. Flera stenar I Ö kant, 1 större. Även flera skärvstenar.		
	Sand	Grå-mörkbrun			
	Sand	Grå	Tydlig.		
	Sand	Grå	Tydlig. Sten centralt.		
	Sand	Grå-ljusgrå	In i schaktkant åt N.		
	Silt	Mörkbrun-ljusgrå	0-0,08 förna; 0,08-0,28 mörkbrun lerig och ngt sandig silt; 0,28-0,36 ljusgrå sandig silt; 0,36- flammig ljusbrun till gul lerig sandig silt (anläggningsnivå).	Bärlager i S, ytligt. I djupare del i N mer grusig ngt sandig silt, enstaka ev anläggningar. Dock svårtolkade sett till ålder. Inga fynd.	15

Id	Objekt	Kontexttyp	Undersökt andel i %	Undersöknings-metod	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/ Tjocklek (m)	Form i plan
67	Polygon	Grop	10	Hacka	0,48	0,25	0,14	Annan
68	Polygon	Grop	0	Okular	0,52	0,46		Oregelbunden
69	Polygon	Annan	0	Okular	0,7	0,6		Rund
70	Polygon	Schakt	100	Maskin	7	2	0,35	Rektangular
71	Polygon	Stolphål	0	Okular	0,26	0,23		Oval
72	Polygon	Stolphål	0	Okular	0,28	0,2		Oval
73	Polygon	Stolphål	0	Okular	0,42	0,36		Oval
74	Polygon	Grop	0	Okular	0,54	0,5		Rund
75	Polygon	Stolphål	0	Okular	0,2			Rund
76	Polygon	Grop	0	Okular	0,45	0,4		Rund
77	Polygon	Stolphål	0	Okular	0,2	0,2		Rund
78	Polygon	Härd	10	Okular	1,4	0,95	0,04	Oregelbunden
79	Polygon	Schakt	100	Maskin	7	2	0,35	Rektangular
80	Polygon	Schakt	100	Maskin	4	2	0,1	Oregelbunden
81	Polygon	Schakt	75	Hacka	4	2	0,32	Rektangular
82	Polygon	Härd	0	Okular	1,05	0,84		Rund
83	Polygon	Härd	0	Okular	1,06	0,95		Oregelbunden
84	Polygon	Ränna	0	Okular	2	0,32		Annan

Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation	Kvm (schakt)
Oregelbunden	Sand	Grå	Avlång och in i schakkant. Djup men ojämn botten. Ränna eller stenlyft?		
	Sand	Grå till brun	Ngt flammig, enstaka kolstänk. Oklar tolkning.		
	Silt	Brun	Glesare samling stenar. Belägna i lerlager. Troligen ej anläggning.		
	Sand	Brun	0-0,10 grästorv; 0,10-0,20 brun sand; 0,20- 0,25 brungrå sand; 0,25- grågul kompakt silt.	I schaktets ca 3 första meter från söder är undergrunden betydligt mer sandig och ingen silt alls. Successivt mer silt/siltig lera mot N. Två anläggningar i schaktets norra del gick ej att mäta in pga vatten.	14,7
	Sand	Mörkgrå	Tydlig. Enstaka skärvsten och kolstänk.		
	Sand	Mörkgrå	Tydlig. Enstaka mindre sten i yta.		
	Sand	Grå	Tydlig. Flera mindre stenar I S kant. Kolstänk.		
	Sand	Grå till brun	Tydlig. Kolstänk, enstaka skärvig sten.		
	Sand	Grå	Tydlig. Kolstänk.		
	Sand	Gråbrun	Trolig grop. Något stenig i ytan.		
	Sand	Brun till svart	Troligt stolphål. Kolrester i ytan. Något lucker i V delen.		
Flack	Silt	Mörkgrå	Relativt tydlig, Mer enstaka sten i yta, även någon skärvig. Tydliga inslag av kol.	Snitt tvärs över.	
	Sand	Brun	0-0,10 grästorv; 0,10-0,20 brun sand; 0,20-0,28 brun något siltig sand med inslag av kol; 0,28- brun något smågrusig sand. I norra delen är undergrunden mer grågul och lerig.		16
	Sand	Brun	Berghäll direkt under förnan. Fynd av en flinta.		10,5
	Sand	Mörkbrun-brun/ljus-brun	0-0,10 förna; 0,10-0,30 brun till mörkbrun sand; 0,30- ljusbrun till gul sand.	Flertal anläggningar och riktigt med fynd av flinta. Även kvarts.	9,7
	Sand	Mörkgrå-brun	Urlakad men tydlig. Mindre stenförekomster inom utbredning, Fynd av flinta. Skärvsten.		
	Sand	Mörkgrå-brun	Urlakad. Rikligt med mindre skärvsten. Fynd av flinta. Kolstänk.		
	Sand	Mörkgrå-brun	Tydlig men urlakad. Kolstänk. Skärvsten och fynd av flinta.		

Id	Objekt	Kontexttyp	Undersökt andel i %	Undersöknings-metod	Längd (m)	Bredd (m)	Djup/ Tjocklek (m)	Form i plan
85	Polygon	Härd	0	Okular	0,83	0,6		Oregelbunden
1	Punkt	Härd	0	Okular	1,2	1		Rund
2	Punkt	Härd	0	Okular	1,3	1,3		Oregelbunden
3	Punkt	Grop	0	Okular	1,05	0,75		Oregelbunden
4	Punkt	Härd	0	Okular	1,5	1,3		Rund

Form i profil	Fyllningstyp	Fyllningsfärg	Beskrivning & Tolkning	Övrig dokumentation	Kvm (schakt)
	Sand	Mörkgrå	Tydlig. Ej avgränsad. Skärvsten och kolstänk.		
	Silt	Mörk grå till brun	Ett antal skärviga stenar och sot i fyllningen. Tydligt avgränsad utom i SO där den är svår att skilja från intilliggande anläggning. Fynd av eldpåverkad kvarts (?).	Inmätning punktvis på grund av dåliga mätvärden.	
	Silt	Mörkgrå	Rikligt med skärvig sten. Tydliga inslag av kol, Fynd av flinta. Kan höra samman med A1 i NV.	Inmätning punktvis på grund av dåliga mätvärden.	
	Silt	Mörkgrå	Tydliga inslag av kol. Till synes sotig fyllning. Inga fynd. In i schaktkant åt norr.	Inmätning punktvis på grund av dåliga mätvärden.	
	Silt	Mörk grå. Sotig.	Samling stenar i något sotig undergrund. Någon skärvig men inte någon större mängd.	Inmätning punktvis på grund av dåliga mätvärden.	

Bilaga 2. Fyndlista efter fältfas

Lämning	Id	Undertyp	Antal	Anmärkning	Relation till	Schaktnr
L2022:2007	24	Flinta	1	1 avslag		80
L2022:2007	25	Flinta	23	Varav flera kärnfragment, 4 eldpåverkade		81
L2022:2007	26	Kvarts	1	Avslag		81
L2022:2007	27	Flinta	1	1 avslag, eldpåverkat	85	81
L2022:2007	28	Flinta	3	2 avslag, 1 splitter	84	81
L2022:2007	29	Flinta	2	2 avslag	84	81
L2022:2007	30	Flinta	4	3 avslag, 1 kärna	83	81
L2022:2007	40	Kvarts	1	Avslag, eldpåverkat		81
L2022:2056	2	Flinta	27	Varav 2 spån, 20 eldpåverkade. 6 splitter		5
L2022:2056	3	Flinta	23	Varav 3 spån (2 med retusch, 1 borr). 5 eldpåverkade		2
L2022:2056	4	Kvarts	1	Kärnfragment (bipolär)		2
L2022:2056	5	Bergart	1	Knacksten		2
L2022:2056	6	Flinta	29	Varav 1 retusch, 1 spånfragment, 1 kärna. 7 splittter		6
L2022:2056	7	Flinta	8	Varav 2 spån, 1 kärnfragment (mikrospån). 1 eldpåverkad		7
L2022:2056	8	Kvarts	4	Eldpåverkade	1	10
L2022:2056	9	Flinta	3	Avslag	2	10
L2022:2056	39	Kvarts	2	Kärnfragment		5
L2022:2057	15	Flinta	1	1 avslag	59	56
L2022:2057	16	Flinta	4	Varav 1 retusch, 1 kärnfragment (spån?)		56
L2022:2057	18	Bergart	2	1 yxa (del av), 1 avslag (yxtillverkning)		56
L2022:2057	21	Kvarts	1	1 större kärna, plattform		56
L2022:2057	22	Flinta	1	1 avslag	60	56
L2022:2058	17	Flinta	1	Naturlig?	35	34
L2022:2058	19	Flinta	1	Avslag	45	34
L2022:2058	20	Flinta	2	Avslag	47	34
L2022:2058	23	Flinta	1	1 avslag		48
L2022:2059	12	Flinta	1	Avslag	32	26
L2022:2059	13	Kvarts	1	Uppgift saknas		26
L2022:2059	14	Flinta	1	1 Avslag	29	26
L2022:2060	10	Flinta	34	Varav 3 spånfragment, 11 eldpåverkade. 12 splitter		18
L2022:2060	11	Kvarts	3	Naturlig		18

Bilaga 3. Plankarta med id-satta kontexter och fynd




N
80
24
Härd
27
Ränna
85
81
28
29
84
Härd
83
30
40
26
25
Härd
82
L2022:2007
Anläggning
Schakt
Fynd
Ny lämning
UO (FFU)
UO BM (fältfas)
0
2,5
5
10 Meters
Scale: 1:100


N
Stolphål
77
70
Grop
76
Stolphål
Stolphål
75
Grop
73
74
72
Stolphål
Stolphål
71
L2022:2055
Grop
67
Grop
68
66
Annan
69
Anläggning
Schakt
Ny lämning
UO (FFU)
UO BM (fältfas)
0
2,5
5
10 Meters
Scale: 1:100


N
39
5
2
L2022:2056
6
6
Schakt
Fynd
Ny lämning
UO (FFU)
UO BM (fältfas)
0
5
10
20 Meters
Scale: 1:200


N
Härd
3
5
Härd
2
4
4
3
L2022:2056
Anläggning
Schakt
Fynd
Ny lämning
UO (FFU)
UO BM (fältfas)
0
2,5
5
10 Meters
Scale: 1:100


N
7
7
L2022:2056
8
1
9
3
2
10
4
Schakt
Anläggning (punkt)
Fynd
Ny lämning
UO (FFU)
UO BM (fältfas)
0
5
10
20 Meters
Scale: 1:200

N
Grop
65
Grop
Grop
21
Ränna
Ränna
61
58
15
16
22
Stolphål
60
56
Grop
64
59
Grop
62
Grop
57
63
18
L2022:2057
Anläggning
Schakt
Fynd
Ny lämning
UO (FFU)
UO BM (fältfas)
Delvis exploaterad och/eller förstörd yta
Anlagd arbetsväg (del av sträckning)
0
2,5
5
10 Meters
Scale: 1:100


L2022:2058
N
Stolphål
17
35
36
Lager
37
Härd
Härd
38
Stolphål
Störhål
39
42
34
Grop
Stolphål
40
41
Stolphål
43
Härd
19
45
Härd
20
47
Härd
46
Grop
44
Anläggning
Schakt
Fynd
Ny lämning
UO (FFU)
UO BM (fältfas)
0
2,5
5
10 Meters
Scale: 1:100


N
Läger
Härd
54
55
23
Grop
51
48
52
Grop
53
Grop
Stolphål
49
50
Stolphål
L2022:
Anläggning
Schakt
Fynd
Ny lämning
UO (FFU)
UO BM (fältfas)
0
2,5
5
10 Meters
Scale: 1:100


N
Stenpackning
30
14
26
29
Stenpackning
31
13
12
Stenpackning
32
33
L2022:2059
Anläggning
Schakt
Fynd
Ny lämning
UO BM (fältfas)
0
2,5
5
10 Meters
Scale: 1:100


N
Härd
21
19
20
Härd
18
22
11
10
L2022:2060
Anläggning
Schakt
Fynd
Ny lämning
UO BM (fältfas)
0
2,5
5
10 Meters
Scale: 1:100